

南院区门诊东楼三、四层公共卫生间装修改造工程量清单

序号	项目内容	参考品牌、规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	洗手台、洗手盆、装饰镜、拖把池、小便器等拆除						含三、四层
2	原上、下水管拆除						
3	原吊顶、灯具、开关及电线拆除		项	1.00			
4	原大便器及蹲台拆除						
5	原隔断及卫生间、管井门拆除						
6	原墙面瓷砖铲除		m ²	234.28			铲除至墙砖
7	原地面瓷砖铲除		m ²	73.68			铲除至楼板
8	蹲台砌筑(三、四层)		项	1.00			陶粒回填、水泥砂浆抹平
9	封门洞、改门洞、开门洞(三、四层)		个	6.00			含门过梁
10	墙面抹灰、找平		m ²	237.16			含挂网
11	地面水泥砂浆找平		m ²	73.68			
12	新做EP布防水		m ²	100.00			上翻300mm
13	800*800mm地面防滑砖(瓷砖档次: 高档且为优等品)	东鹏、诺贝尔、马克波罗	m ²	73.68			墙地对缝
14	过门石铺贴		M	8.00			
15	400*800mm墙面瓷砖(瓷砖档次: 高档且为优等品)	东鹏、诺贝尔、马克波罗	m ²	237.16			墙地对缝
16	瓷砖美缝		m ²	310.84			
17	600*600mm铝扣板吊顶	0.8mm厚	m ²	73.68			

18	新安医用钢制卫生间门(1000*2100mm)	欧尼克、马斯德克、诺沃芬	樘	4.00			带望窗、门吸及闭门器
19	新安钢制管井防火门(800*2100mm)	一线品牌	樘	2.00			
20	新安钢制管井防火门(600*2000mm)	一线品牌	樘	2.00			
21	小便器背景墙		项	1.00			砖砌、抹灰，外贴墙砖
22	感应式小便器安装	箭牌、九牧、安华	套	6.00			规格：大号
23	脚踏式大便器安装	箭牌、九牧、安华	套	8.00			规格：大号
24	马桶	箭牌、九牧、安华	套	4.00			
25	全铜地漏安装	潜水艇	个	6.00			
26	残疾人卫生间紧急呼叫器	一线品牌	套	4.00			
27	无障碍扶手		个	4.00			
28	包石材门套		套	2.00			
29	石英石洗手台制安（含每组感应台盆2个）	箭牌、九牧、安华	组	2.00			含台盆、龙头、角铁支架、角阀等所有辅件
30	砖砌拖把池安装		个	2.00			含不锈钢内胆及内外贴墙面砖
31	洗手台镜（带框）	高档	个	2.00			
32	全自动感应烘干机	一线品牌	套	2.00			
33	全自动感应皂液器	一线品牌	套	2.00			
34	蜂窝铝板隔断（高2000mm，落地式，不锈钢收边）	一线品牌	m ²	56.00			含小便器挡板及所有五金件
35	新做上、下水	一线品牌	项	1.00			PPR上水暗装，铸铁排水管，含开墙洞及楼板洞
36	阀门安装(DN40)	一线品牌	个	1.00			
37	600*600mmLED灯安装	雷士、飞利浦、欧普	个	8.00			

38	开关、插座安装	罗格朗、西门子、施耐德	个	8.00			含底盒
39	600*600换气扇（嵌入式、铝合金面板）安装	洛克菲勒	套	4.00			含风管、止回阀及铝合金百叶安装及开墙洞等全部施工内容
40	电气安装		项	1.00			含线、管、开槽、封槽及开墙洞及楼板洞等所有工作内容
41	垃圾清运及精细化清洁卫生		项	1.00			
42	小计						
43	税金						
44	总计						

注:工程量仅供参考,以自己核算量为准。