

南院区12号手术室改造项目工程量清单

序号	项目内容	型号规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	墙面拆除		m ²	65.00			含原凯隆板、基层板及龙骨等
2	地面混凝土垫层及橡胶地板拆除		m ²	43.00			混凝土垫层厚度150mm
3	铝塑板吊顶拆除		m ²	43.00			含基层板及龙骨
4	原墙面、吊顶器械柜、药品柜及送风装置等设施保护性拆除		项	1.00			
5	手术室单开门保护性拆除		樘	1.00			
6	手术室感应门保护性拆除		樘	1.00			
7	墙面镀锌方钢龙骨制安		m ²	102.00			含防锈处理
8	墙面铅板铺设	3mmpb	m ²	102.00			
9	墙面硅酸钙基层板及凯隆板饰面板安装		m ²	65.00			凯隆板又名杜邦板
10	地面新做硫酸钡防护及水泥砂浆找平	厚度40mm	m ²	43.00			
11	新铺橡胶地板(含自流平)		m ²	46.00			上翻150mm
12	吊顶镀锌方钢龙骨制安		m ²	43.00			含防锈处理；双层龙骨，吊顶一层，楼板一层
13	吊顶铅板铺设	3mmpb	m ²	43.00			
14	吊顶基层板及铝塑板安装		m ²	43.00			
15	新安单开防护门(2100*1000mm)	3mmpb	樘	1.00			

16	新安感应防护门(1500*2100mm)	3mmpb	樘	1.00			含进口电机
17	净化灯盘安装		套	12.00			含净化灯
18	原墙面、吊顶器械柜、药品柜及送风装置等设施恢复性安装		项	1.00			使用原柜和送风装置
19	电气安装		项	1.00			含开关插座、线管及电线等所有电气安装工作
20	手术室电气及暖通系统恢复及调试		项	1.00			
21	垃圾清运、现场维护及精细化保洁		项	1.00			
22	小计						
23	税金						
24	总计						