

北院区影像楼新DSA机房改造项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除恢复部分						
1	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除旧门	樘	3			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:检查间防护窗洞、设备搬运洞墙体拆除、候诊区、男更衣室、设备间开门洞 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:根据现场确定	m3	4.51			
3	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面乳胶漆铲除	m2	315			
4	01B002	拆除绿化带	1. 室外绿化带拆除,并清运,运距自行考虑	m2	6			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方,深度1米以内	m3	2			
6	030411001002	配管	1. 镀锌钢管D150埋地敷设	m	5			
7	010103001001	回填方	1. 人工回填沟槽土方	m3	2			
8	050102007001	栽植色带	1. 原有绿化带恢复,并养护1年	m2	6			
		分部小计						
		砌筑部分						
9	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 新开门洞周边水泥砂浆抹灰2cm	m2	5.23			
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块(B06级) A3.5 2. 砂浆强度等级:M10干混砌筑砂浆	m3	13.8			
11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 设备间、走廊20厚水泥砂浆墙面抹灰; 2. 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、招标文件、设计图纸要求; 3. 其他说明:未尽事宜按国家现行有关规范、规程及规定执行。	m2	155			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:门洞封堵 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 MU15 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	4.32			
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 检查间、设备间增加地沟（开地沟）	m	21.7			
14	010507003001	电缆沟、地沟	1. 检查间、设备间增加地沟	m	21.7			
15	011204003002	块料墙面	1. 设备搬运洞墙体外墙贴砖 2. 100mm*100mm方块外墙瓷砖	m2	10.5			
16	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
17	011702001002	基础	1. 基础类型:设备基础模板	m2	2.4			
		分部小计						
		装修部分						
18	010808005002	石材门窗套	1. 候诊区大理石门套	m2	2.42			
19	010808004002	金属门窗套	1. 走廊增加钢制门门套	樘	1			
20	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:镀锌钢龙骨隔断墙,内置隔音棉,面层为硅酸钙板	m2	29			
21	011210003002	玻璃隔断	1. 休息室与男更衣室钢化玻璃	m2	4.4			
22	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1. 2mmPVC地板/橡胶地板 2. 3mm自流平水泥找平 3. 80mmC25混凝土基层 4. 土建基层	m2	32			
23	011207001002	墙面装饰板	1、外墙腻子两遍,分层打磨。 2、内墙腻子一遍,打磨平整。 3、海吉布铺设 4、海吉布A1级材料（该材料燃烧性能达到GB6824级）	m2	228			
24	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面乳胶漆	m2	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 医用钢质门(套装)	m ²	4.2			
26	010802003002	钢质防火门	1. 走廊增加钢制防火门	m ²	3.96			
27	011302001001	吊顶天棚	1. 安装600*600高晶板 2. T型铝合金主龙骨TB24x38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3. 10号镀锌钢丝(Φ8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定, 吊环(钩)之间包毛毡 4. 现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200 5. 硅酸钙板的防火等级是A级, 在1000摄氏度高温下保持3个小时不燃烧, 而且也不会产生有毒的气体和烟雾。	m ²	20			
28	011105006001	金属踢脚线	1. 金属踢脚线, 120mm高	m	14			
		分部小计						
		电气安装部分						
29	030412001001	普通灯具	1. 600*600LED平板灯	套	4			
30	030412001002	普通灯具	1. 300*1200LED平板灯	套	3			
31	030404035001	插座	1. 16A插座	个	4			
32	030404035002	插座	1. 5孔插座	个	10			
33	030404035003	插座	1. 信息插座	个	2			
34	030404034001	照明开关	1. 单开	个	5			
35	030411003001	桥架	1. 增加槽式电缆桥架, 100*50mm*2	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030408001001	电力电缆	1. 增加电缆16mm ² , 从一层配电间引入YJV5*16mm ²	m	55			
37	030411004001	配线	1. 2.5mm ² 电线	m	240			
38	030411004002	配线	1. 4mm ² 电线	m	100			
39	030411001001	配管	1. PC20线管	m	340			
40	030411003002	桥架	1. 地下室及室外增加槽式电缆桥架, 150*100mm	m	150			
41	030413003001	打洞（孔）	1. 名称: 墙体打孔 2. 规格: 200mm以内 3. 填充(恢复) 方式: 堵洞 4. 混凝土标准: 高于原标号一级	个	3			
42	030413003002	打洞（孔）	1. 名称: 楼板打孔 2. 规格: 200mm以内 3. 填充(恢复) 方式: 堵洞 4. 混凝土标准: 高于原标号一级	个	2			
43	030408001002	电力电缆	1. 名称: 交联聚乙烯绝缘带凯氯乙稀护套电力电缆 2. 规格: YJV22-5*120	m	190			
44	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤120	个	2			
		分部小计						
		新增设备间结构加固部分						
45	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆隔墙, 拆除600mm增加高度墙体	m ³	3.6			
46	011206002001	块料零星项目	1. 电梯前室瓷砖恢复	m ²	180			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢筋HRB400E φ8	t	0.415			
48	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E φ16	t	0.031			
49	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E φ20	t	0.072			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 1 页 共 4 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.1	安全文明施工费						
011707001001	安全文明施工费（房屋建筑工程）						
011707001002	安全文明施工费（装饰工程）						
031302001001	安全文明施工费（通用安装工程）						
041109001001	安全文明施工费（市政工程）						
050405001002	安全文明施工费（园建工程）						
050405001001	安全文明施工费（绿化工程）						
011707001003	安全文明施工费（土石方工程）						
011707001004	安全文明施工费（房修结构装饰装修工程）						
011707001005	安全文明施工费（房修安装工程）						
171902001001	安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程）						
171902001002	安全文明施工费（管廊维护附属工程）						
041109001002	安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）						
041109001003	安全文明施工费（市政养护照明工程）						
2.2	夜间施工增加费						
011707002001	夜间施工增加费（房屋建筑工程）						
011707002002	夜间施工增加费（装饰工程）						
031302002001	夜间施工增加费（通用安装工程）						
041109002001	夜间施工增加费（市政工程）						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 2 页 共 4 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
050405002002	夜间施工增加费 (园建工程)						
050405002001	夜间施工增加费 (绿化工程)						
011707002003	夜间施工增加费 (土石方工程)						
041109002002	夜间施工增加费 (市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)						
041109002003	夜间施工增加费 (市政养护照明工程)						
2.3	二次搬运费						
011707004001	二次搬运费 (房屋建筑工程)						按施工组织设计
011707004002	二次搬运费 (装饰工程)						按施工组织设计
031302004001	二次搬运费 (通用安装工程)						按施工组织设计
041109003001	二次搬运费 (市政工程)						按施工组织设计
050405004002	二次搬运费 (园建工程)						按施工组织设计
050405004001	二次搬运费 (绿化工程)						按施工组织设计
011707004003	二次搬运费 (土石方工程)						按施工组织设计
041109003002	二次搬运费 (市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)						按施工组织设计
041109003003	二次搬运费 (市政养护照明工程)						按施工组织设计
2.4	冬雨季施工增加费						
011707005001	冬雨季施工增加费 (房屋建筑工程)						
011707005002	冬雨季施工增加费 (装饰工程)						
031302005001	冬雨季施工增加费 (通用安装工程)						

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 3 页 共 4 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
041109004001	冬雨季施工增加费 (市政工程)						
050405005002	冬雨季施工增加费 (园建工程)						
050405005001	冬雨季施工增加费 (绿化工程)						
011707005003	冬雨季施工增加费 (土石方工程)						
041109004002	冬雨季施工增加费 (市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)						
041109004003	冬雨季施工增加费 (市政养护照明工程)						
2.5	工程定位复测费						
01B999	工程定位复测费 (房屋建筑工程)						
01B998	工程定位复测费 (装饰工程)						
03B999	工程定位复测费 (通用安装工程)						
04B999	工程定位复测费 (市政工程)						
05B999	工程定位复测费 (园建工程)						
05B998	工程定位复测费 (绿化工程)						
01B997	工程定位复测费 (土石方工程)						
04B998	工程定位复测费 (市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)						
04B997	工程定位复测费 (市政养护照明工程)						
2.6	其他						
01B996	扬尘防治增加费 (房屋建筑工程)						
01B995	扬尘防治增加费 (装饰工程)						

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 4 页 共 4 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
03B996	扬尘防治增加费（通用安装工程）						
04B996	扬尘防治增加费（市政工程）						
05B996	扬尘防治增加费（园建工程）						
05B995	扬尘防治增加费（绿化工程）						
01B994	扬尘防治增加费（土石方工程）						
04B995	扬尘防治增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）						
04B994	扬尘防治增加费（市政养护照明工程）						
01B993	其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）						
01B992	其他总价措施项目费（房修安装工程）						
17B999	其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）						
17B998	其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）						
2.8	常态化疫情防控措施项目费						
01C001	常态化疫情防控措施费						按人工费计算
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费				
1.1.1	养老保险金				
1.1.1.1	房屋建筑工程				
1.1.1.2	装饰工程				
1.1.1.3	通用安装工程				
1.1.1.4	市政工程				
1.1.1.5	园建工程				
1.1.1.6	绿化工程				
1.1.1.7	土石方工程				
1.1.1.8	市政养护通用道路排水桥梁 隧道工程				
1.1.1.9	市政养护照明工程				
1.1.2	失业保险金				
1.1.2.1	房屋建筑工程				
1.1.2.2	装饰工程				
1.1.2.3	通用安装工程				
1.1.2.4	市政工程				
1.1.2.5	园建工程				
1.1.2.6	绿化工程				
1.1.2.7	土石方工程				
1.1.2.8	市政养护通用道路排水桥梁 隧道工程				
1.1.2.9	市政养护照明工程				
1.1.3	医疗保险金				
1.1.3.1	房屋建筑工程				
1.1.3.2	装饰工程				
1.1.3.3	通用安装工程				
1.1.3.4	市政工程				
1.1.3.5	园建工程				
1.1.3.6	绿化工程				
1.1.3.7	土石方工程				
1.1.3.8	市政养护通用道路排水桥梁 隧道工程				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：北院区影像楼新DSA机房改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3.9	市政养护照明工程				
1.1.4	工伤保险				
1.1.4.1	房屋建筑工程				
1.1.4.2	装饰工程				
1.1.4.3	通用安装工程				
1.1.4.4	市政工程				
1.1.4.5	园建工程				
1.1.4.6	绿化工程				
1.1.4.7	土石方工程				
1.1.4.8	市政养护通用道路排水桥梁隧道工程				
1.1.4.9	市政养护照明工程				
1.1.5	生育保险				
1.1.5.1	房屋建筑工程				
1.1.5.2	装饰工程				
1.1.5.3	通用安装工程				
1.1.5.4	市政工程				
1.1.5.5	园建工程				
1.1.5.6	绿化工程				
1.1.5.7	土石方工程				
1.1.5.8	市政养护通用道路排水桥梁隧道工程				
1.1.5.9	市政养护照明工程				
1.2	住房公积金				
1.2.1	房屋建筑工程				
1.2.2	装饰工程				
1.2.3	通用安装工程				
1.2.4	市政工程				
1.2.5	园建工程				
1.2.6	绿化工程				
1.2.7	土石方工程				
1.2.8	市政养护通用道路排水桥梁隧道工程				
1.2.9	市政养护照明工程				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

