

## 南院区检验部PCR室及微生物室中央空调更换项目工程量清单

序号	项目内容	参考品牌、规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	<b>拆除</b>						
1	旧机组、室内机拆除及转运		项	1.00			
2	局部吊顶拆除及恢复		项	1.00			
	<b>中央空调系统</b>						
3	低静音变频多联室内机超薄嵌入式	RFT36X-GA (含控制器), 三菱重工海尔	台	1.00			
4	低静音变频多联室内机超薄嵌入式	RFT45X-GA (含控制器), 三菱重工海尔	台	2.00			
5	低静音变频多联室内机超薄嵌入式	RFT56X-GA (含控制器), 三菱重工海尔	台	2.00			
6	低静音变频多联室内机超薄嵌入式	RFT71X-GA (含控制器), 三菱重工海尔	台	2.00			
7	低静音变频多联室内机超薄嵌入式	RFT80X-GA (含控制器), 三菱重工海尔	台	5.00			
8	变频多联室外机	RFC315TX, 三菱重工海尔	台	1.00			
9	变频多联室外机	RFC400TX, 三菱重工海尔	台	1.00			
10	分歧管总成	DIS-B22-1, 三菱重工海尔	套	4.00			
11	分歧管总成	DIS-B180-1, 三菱重工海尔	套	4.00			
12	分歧管总成	DIS-B371-1, 三菱重工海尔	套	3.00			
	<b>安装铜管部分</b>						
13	空调连接管	Φ 6.35、 Φ 12.7	米	25.00			
14	空调连接管	Φ 9.52、 Φ 15.88	米	55.00			
15	空调连接管	Φ 12.7、 Φ 19.05	米	25.00			
16	空调连接管	Φ 15.88、 Φ 25.4	米	30.00			
	<b>铜管保温部分</b>						

17	铜管保温管	∅ 6.35	米	25.00			
18	铜管保温管	∅ 9.52	米	55.00			
19	铜管保温管	∅ 12.7	米	50.00			
20	铜管保温管	∅ 15.88	米	85.00			
21	铜管保温管	∅ 19.05	米	25.00			
22	铜管保温管	∅ 25.4	米	30.00			
23	包扎带		件	1.00			
24	冷凝水保温管		米	120.00			
25	冷凝水排水管（上水管）	U-PVC ∅ 25\∅ 50	米	120.00			
	<b>空调基础部分</b>						
26	原基础灌浆加强	根据现场基础及周边情况	项	1.00			
27	基础面找平及固定点预埋	根据设备承载及安装尺寸	项	1.00			
	<b>设备材料部分</b>						
27	冷媒		公斤	8.00			
28	内机外机电源线		米	360.00			
29	信号线		米	150.00			
30	穿线管		米	150.00			
31	安装费	室内机安装；支吊架制作安装，设备吊装、管线联接，调试验收	项	1.00			含辅材
32	垃圾清运及卫生		项	1.00			
33	小计						
34	税金						
35	总计						

注：工程量清单仅供参考，以自己实际工程量清单为准。