

南院区门诊东楼一、五层公共卫生间装修改造工程量清单

序号	项目内容	参考品牌、规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	洗手台、洗手盆、装饰镜、拖把池、小便器等拆除						含一、五层
2	原上、下水管拆除						
3	原吊顶、灯具、开关及电线拆除		项	1.00			
4	原大便器及蹲台拆除						
5	原隔断及卫生间、管井门拆除						
6	一层柜体拆除及恢复		项	1.00			
7	原墙面瓷砖铲除		m ²	260.00			铲除至墙砖
8	原地面瓷砖铲除		m ²	70.00			铲除至楼板
9	蹲台砌筑(一、五层)		项	1.00			陶粒回填、水泥砂浆抹平
10	封门洞、改门洞、开门洞(五层)		个	3.00			含门过梁
11	墙面抹灰、找平		m ²	260.00			含挂网
12	地面水泥砂浆找平		m ²	70.00			
13	新做EP布防水		m ²	100.00			上翻300mm
14	300*300mm地面防滑砖(瓷砖档次: 高档且为优等品)	东鹏、诺贝尔、马克波罗	m ²	70.00			墙地对缝
15	过门石铺贴		M	7.00			进口黑金沙
16	300*600mm墙面瓷砖(瓷砖档次: 高档且为优等品)	东鹏、诺贝尔、马克波罗	m ²	260.00			墙地对缝
17	瓷砖美缝		m ²	330.00			

18	600*600mm铝扣板吊顶	0.8mm厚	m ²	70.00			
19	新安医用钢制卫生间门(1000*2100mm)	欧尼克、马斯德克、诺沃芬	樘	5.00			带望窗、门吸及闭门器
20	新安钢制管井防火门(800*2100mm)	一线品牌	樘	2.00			
21	新安钢制管井防火门(600*2000mm)	一线品牌	樘	2.00			
22	小便器背景墙(一、五层)		项	1.00			砖砌、抹灰, 外贴墙砖
23	感应式小便器安装	箭牌、九牧、安华	套	6.00			规格: 大号
24	脚踏式大便器安装	箭牌、九牧、安华	套	10.00			规格: 大号
25	马桶	箭牌、九牧、安华	套	2.00			
26	全铜地漏安装	潜水艇	个	6.00			
27	残疾人卫生间紧急呼叫器	一线品牌	套	2.00			
28	成品无障碍扶手		套	2.00			1套2个
29	包石材门套(一、五层)		套	2.00			
30	一层石英石洗手台制安(含感应台盆1个)	箭牌、九牧、安华	组	1.00			含台盆、龙头、角铁支架、角阀等所有辅件
31	五层石英石洗手台制安(含感应台盆2个)	箭牌、九牧、安华	组	1.00			含台盆、龙头、角铁支架、角阀等所有辅件
32	砖砌拖把池安装		组	2.00			1组3个拖把池, 含不锈钢内胆及内外贴墙面砖
33	洗手台镜(带框)	高档	个	2.00			
34	全自动感应烘干机	一线品牌	套	2.00			
35	全自动感应皂液器	一线品牌	套	2.00			
36	蜂窝铝板隔断(高2000mm, 落地式, 不锈钢收边)	一线品牌	m ²	58.00			含小便器挡板及所有五金件
37	新做上、下水	一线品牌	项	1.00			PPR上水暗装, 铸铁排水管, 含开墙洞及楼板洞

38	阀门安装(DN40)	一线品牌	个	2.00				
39	600*600mmLED灯安装	雷士、飞利浦、欧普	个	7.00				
40	开关、插座安装	罗格朗、西门子、施耐德	个	14.00			含底盒	
41	600*600换气扇(嵌入式、铝合金面板)安装	洛克菲勒	套	4.00			含风管、止回阀及铝合金百叶安装及开墙洞等全部施工内容	
42	一、五层电气安装		项	1.00			含线、管、开槽、封槽及开墙洞及楼板洞等所有工作内容	
43	一、五层垃圾清运及精细化清洁卫生		项	1.00				
44	小计							
45	税金							
46	总计							

注:工程量仅供参考,以自己实际核算量为准