

南院区6、13及14号手术间防护门更换项目工程量清单

序号	项目内容	参考品牌、型号及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	原防护门拆除		樘	5.00			
2	新安钢制防护手动门	欧尼克, 1000*2100, 3mmpb	樘	5.00			门体材料为1mm厚钢板喷塑, 铝蜂窝填充, 内衬2mm厚铅板, 门体两侧不锈钢包边, 配分体锁; 窗户: 300*400圆角平面窗, 10mm厚铅玻璃; 防撞带: 配不锈钢防撞带, 宽150mm, 底部离门体高800mm; 门框: 配100厚钢门框, 内衬3mm厚铅板; 五金件: 合页
3	门周边零星橡胶地面更换	诺拉, 2mm	项	1.00			
4	垃圾清理及卫生保洁		项	1.00			
5	小计						
6	税金						
7	总计						