

东津院区口腔科门诊CT
及牙片室改造 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日


复核时间:

年 月 日

东津院区口腔科门诊CT
及牙片室改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____


法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____


编 制 人： _____


复 核 人： _____



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 东津院区口腔科门诊CT及牙片室改造工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 >150mm 砂浆	m ³	10.35			
		分部小计						
		门窗工程						
2	010802003002	铅防护门	1. 门代号及洞口尺寸：1100*2100mm 铅防护门 2. 不低于1.5mmpd	m ²	6.93			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1000*800 铅窗 2. 不低于1.5mmpd	m ²	1.6			
		分部小计						
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.36			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.54			
6	011702003001	构造柱	1. 组合钢模板 钢支撑4.35m	m ²	3.48			
7	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 组合钢模板 3.6m以内钢支撑	m ²	5.36			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级， Φ 8	t	0.007			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级， Φ 12	t	0.078			
10	040901008002	植筋	1. 植筋	根	176			
11	010604001001	钢梁	1. 梁类型：过梁 2. 钢材品种、规格：槽钢18a	t	0.275			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011104003001	金属复合地板	1. CT室、牙片室地面回填 2. 140mm厚轻质混凝土回填层 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 粘贴3mm厚铅板（不低于3mmpd，具体工艺及要求以厂家施工为准）	m2	23.95			
13	011104003002	金属复合地板	1. 操作间、过道地面回填 2. 180mm厚轻质混凝土回填层	m2	17.9			
14	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 医用PVC地胶(蓝色) 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平保护层	m2	30.74			
15	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 医用PVC地胶(深灰色) 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平保护层	m2	10.54			
16	011105004001	塑料板踢脚线	1. 100mm高PVC卷材踢脚线 2. 粘结层厚度、材料种类：基层面涂PVC卷材粘合剂 R=40圆弧垫层 3. 一体化上墙配件（压条）	m2	4.39			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铅板墙面 2. 工程部位：CT室内墙面、牙片室东、西、南内墙面 3. 界面剂一道，粘贴3mm厚铅板（不低于2.5mmpd，具体工艺及要求以厂家施工为准）	m2	99.64			
18	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铅板墙面 2. 工程部位：牙片室北内墙面 3. 界面剂一道，粘贴2mm厚铅板（不低于1.5mmpd，具体工艺及要求以厂家施工为准）	m2	12.62			
19	011210002002	墙面装饰板	1. 名称：靠墙龙骨 2. 单层镀锌方钢龙骨+6mm硅酸钙板。（50*30*1.2mm）	m2	95.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 医用护墙板	m ²	95.06			
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面乳胶漆 2. 两遍腻子/一遍底漆/二遍面漆	m ²	15.03			
		分部小计						
		天棚工程						
22	011302001001	吊顶天棚	1. 名称: 3mm铅板吊顶 2. 做法: 50*50*3方钢架 3. 阻燃板 4. 3mm铅板 (不低于3mmpd, 具体工艺及要求以厂家施工为准)	m ²	14.54			
23	011302001004	吊顶天棚	1. 2mm铅板 2. 50*50*3方钢架 3. 阻燃板 4. 2mm铅板 (不低于2mmpd, 具体工艺及要求以厂家施工为准)	m ²	8.41			
24	011302001003	吊顶天棚	1. 600*600硅钙板 2. C50系列轻钢龙骨	m ²	16.17			
		分部小计						
		其他装饰工程						
25	010810004001	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒	m	22.38			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m ²	49.02			
27	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m ²	49.02			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	900.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1			10000.00	
合 计			10000.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

标段：东津院区口腔科门诊CT及牙片室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
合 计		-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容、项目价值由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		插座系统						
1	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座	个	8			
2	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8			
3	030411004001	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*4 3. 型号:聚乙烯绝缘铜芯电线	m	247.95			
4	030411004015	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-5*6 3. 型号:聚乙烯绝缘铜芯电线	m	22.63			
5	030411004016	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-5*10 3. 型号:聚乙烯绝缘铜芯电线	m	20.22			
6	030411001012	配管	1. 名称:插座线配管 2. 材质:PC20	m	64.34			
7	030411001013	配管	1. 名称:插座线配管 2. 材质:PC32	m	14.27			
8	030411001014	配管	1. 名称:插座线配管 2. 材质:PC40	m	4.04			
		分部小计						
		弱电系统						
9	030502012001	信息插座	1. 名称:网络接口	个	9			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9			
11	030502007001	光缆	1. 名称:6类非屏蔽网线 2. 规格:UTP-CAT6	m	109.13			
12	030411001015	配管	1. 名称:网线配管 2. 材质:PC20	m	85			
		分部小计						
		照明系统						
13	030411004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-3*2.5	m	149			
14	030404035003	插座	1. 名称:预留电动门取电点	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411001003	配管	1. 名称:照明线配管 2. 材质:PC20	m	149			
16	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	2			
17	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关	个	2			
18	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:48W	套	10			
20	030412004005	装饰灯	1. 名称:门口指示灯	套	2			
21	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇	台	3			
		分部小计						
		火灾报警系统						
22	030411004011	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:NH-RYJS-2*1.5	m	72.7			
23	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20	m	32			
24	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	8			
25	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		暖通系统						
26	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 设备编号:FP-34WA	台	3			
27	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:新风管道安装 2. 规格:长边长(mm)≤320 3. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸	m ²	1.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 风机盘管管道安装(含回风箱) 2. 规格: 长边长(mm) ≤1000 3. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 详见图纸	m ²	1.87			
29	031208002001	橡塑保温棉	1. 材质: 橡塑保温板 2. 绝热厚度: 20mm 3. 防火登记: B1级	m ²	3.74			
30	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 型号: 200*200mm	个	3			
31	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 460*150mm	个	3			
32	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 格栅回风百叶 2. 规格: 460*200mm	个	3			
33	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 调节阀 2. 120*120	个	2			
34	031002001001	管道支架	1. 管道支架制安 除锈 刷红丹 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	20			
35	030404001001	智能控制面板	1. 名称: 空调液晶控制面板	台	3			
36	030411004018	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZ-BYJ-3*2.5	m	45			
37	030411001016	配管	1. 名称: 照明线配管 2. 材质: JDG25	m	15			
		分部小计						
		空调系统管道						
38	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN20	m	24.1			
39	031001001011	塑料管	1. 冷凝排水管 2. 安装部位: 室内 3. 规格、压力等级: PVC-20	m	12.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	031002001002	管道支架	1.管道支架制安 除锈 刷红丹 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	10			
41	030701010001	过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN20、螺纹接口、全铜	台	6			
42	030702008001	柔性软风管	1.名称:不锈钢软接头L=300 2.规格:DN20	m	1.8			
43	030703001014	碳钢阀门	1.名称:全铜截止阀 2.型号:J11T-16 DN20	个	6			
44	030703001015	碳钢阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN20	个	3			
		分部小计						
		空调系统保温						
45	031208002011	管道绝热	1.名称:橡塑保温管 2.规格:DN20	m	12.5			
		分部小计						
		措施项目						
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1			1232.11	
合 计			1232.11	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：东津院区口腔科门诊CT及牙片室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

标段：东津院区口腔
科门诊CT及牙片室
改造工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。