

东津院区放疗中心、核医学科消防设
施设备更换项目 工程

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区放疗中心、核医学科消防设施设备更换项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		东津放疗中心消防设施、设备更换						
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 型号:JTY-GD-G3T 3. 安装方式:吸顶	个	30			
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:温度感应探测器 2. 型号:JTW-ZCD-G3N 3. 安装方式:吸顶	个	30			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: LED 3W 3. 安装方式: 壁装	套	15			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 安装方式: 壁装	套	10			
5	030411004001	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:管内或线槽穿线 3. 规格、型号:ZR-RVS2*1.5	m	579			
6	030411004003	配线	1. 名称:24V电源线 2. 配线形式:管内或线槽穿线 3. 规格、型号:ZR-RVS2*1.5	m	584			
7	030411004002	配线	1. 名称:220v应急照明线 2. 配线形式:管内或线槽穿线 3. 型号:WDZDN-BYJ-2.5	m	870			
8	030411001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 材质:DN20 1.2mm厚 3. 配置形式:室内部分（无弱电桥架和电缆井区域）	m	550			
9	01B001	金属软管	1. 金属软管 DN20	m	10			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:24v电源箱 2. 型号:DQ45	台	5			
11	030904017001	报警联动一体机	1. 气气体灭火控制器壁挂主机 2. 型号: KP04 壁挂式	台	5			
12	01B005	气体灭火泄压装置（含泄压窗、墙体开凿、墙面恢复、安装、调试费用）	1. 气体灭火泄压装置（含泄压窗、墙体开凿、墙面恢复、安装、调试费用）	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区放疗中心、核医学科消防设施设备更换项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：壁装	个	6			
14	01B002	标志牌	1. 放气勿入指示牌	个	6			
15	030904003001	按钮	1. 名称：气体启动按钮 2. 安装方式：壁装	个	6			
16	01B003	气体灭火钢瓶搬运	1. 气体灭火钢瓶搬运	工日	6			
		分部小计						
		核医学科消防设施、设备更换						
17	030904001003	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 型号：JTY-GD-G3T 3. 安装方式：吸顶	个	20			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称：应急照明灯 2. 规格：LED 3W 3. 安装方式：壁装	套	14			
19	030412004004	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 安装方式：壁装	套	23			
20	030411004004	配线	1. 名称：信号线 2. 配线形式：管内或线槽穿线 3. 规格、型号：ZR-RVS2*1.5	m	500			
21	030411004005	配线	1. 名称：24V电源线 2. 配线形式：管内或线槽穿线 3. 规格、型号：ZR-RVS2*1.5	m	400			
22	030411004006	配线	1. 名称：220v应急照明线 2. 配线形式：管内或线槽穿线 3. 型号：WDZDN-BYJ-2.5	m	267			
23	030411001002	配管	1. 名称：KBG管 2. 材质：DN20 1.2mm厚 3. 配置形式：室内部分（无弱电桥架和电缆井区域）	m	350			
24	01B004	金属软管	1. 金属软管 DN20	m	5			
25	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：壁装	个	3			
26	030904003002	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 安装方式：壁装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

