

东津院区门诊医技楼安装纱窗项目 工程

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人： _____
(单位盖章)



造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

东津院区门诊医技楼安装纱窗项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字专用章)



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称： 东津院区门诊医技楼安装纱窗项目

第 1 页 共 1 页

编制依据：

- 1、建设单位提供的东津院区门诊医技楼安装纱窗项目的工程量清单；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》（鄂建办[2018]27号）；
- 4、根据《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办[2019]93号）规定，增值税税率为9%；
- 5、人工费调整参照《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头[2021]2263号）；
- 6、根据《财政部关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税〔2018〕4号），取消工程排污费；
- 7、材料价格采用的《襄阳建设工程价格信息》（2023年第6期），部分材料采取市场询价；
- 8、确定工程造价的其他相关资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区门诊医技楼安装纱窗项目

标段：东津院区门诊医技楼安装纱窗项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:1300mm*590mm 2. 框材质:铝制咖啡色,型材正面宽度20mm,侧面宽度27mm,厚度1.4mm 3. 窗纱材料品种、规格:金属弹性网,纱网网距密度14目,纱网厚度0.7mm,三段可开启式	m2	828.36			
2	010807004002	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:133mm*1200mm 2. 框材质:铝制咖啡色,型材正面宽度20mm,侧面宽度27mm,厚度1.4mm 3. 窗纱材料品种、规格:金属弹性网,纱网网距密度14目,纱网厚度0.7mm	m2	28.73			
3	030113024001	空气分离塔	1. 名称:风幕机 2. 型号:210W,长度1.2m	台	4			
4	030113024002	空气分离塔	1. 名称:风幕机 2. 型号:210W,长度1.5m	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
		本页小计						
		合 计						



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

