

襄阳市中心医院南院区  
荆州街眼科视觉改造工  
程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：        年    月    日        复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院  
南院区荆州街眼科  
视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-土建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	加气混凝土砌块墙	m3	1.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
2	010802001001	卫生间医用门	设计编号:EM0621 洞口尺寸(mm):600*2100 备注:卫生间医用门(套装)	m2	2.52			
3	010802003001	医用双开钢制门	设计编号:M1522 洞口尺寸(mm):1500*2200 备注:医用双开钢制门(套装)	m2	3.3			
4	010802003002	医用带望窗钢制门	设计编号:BLM1022 洞口尺寸(mm):1000*2200 备注:医用带望窗钢制门(套装)	m2	6.6			
5	010802003003	钢质防火门	设计编号:FM0619 洞口尺寸(mm):600*1900 备注:丙级防火门	m2	1.14			
6	010810001001	窗帘	窗帘	m2	34.63			
7	010810004001	铝合金窗帘盒		m	15.74			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-土建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011102003001	块料楼地面	地面二, 面砖防水地面做法(卫生间) 1、铺10厚防滑地砖地面, 干水泥擦缝(规格详装修图) 2、撒素水泥面, 洒适量清水 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、聚氨酯防水涂膜厚, 上翻墙面300 6、1:2.5水泥砂浆找坡最低处15厚(1:2:4细石砼向地漏找坡最低处30厚, 适用大面积卫生间) 7、2厚EP聚合物水泥基防水卷材, 上翻墙面1.8m 8、刷氯丁橡胶稀释液一道 9、1:2.5水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 10、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 原室内地坪拆除到结构层	m2	4.8			
9	011103001001	橡胶板楼地面	地面一 PVC地胶 1. 120mm高踢脚线, 上翻墙面, 夹角圆弧造型 2. PVC地板2mm 3. 3mm厚自流平 4. 20mm厚水泥砂浆找平层 5. 50mm厚细石混凝土找平层	m2	150.13			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-土建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201001001	医用护墙板	墙面一, 医用护墙板(医疗洁净板) 1、轻钢龙骨+6mm厚硅酸钙板 2、原厂界面剂处理, 刮腻子找平 (保证墙面无空鼓、开裂现象) +医用护墙板(A1防火) 3、原墙面瓷砖不动 4、硅酸钙板的防火等级是A级, 在1000摄氏度高温下保(保证墙面无空鼓、开裂现象)持3个小时不燃烧, 而且也不会产生有毒的气体和烟雾。	m <sup>2</sup>	493.91			
11	011204003001	块料墙面	墙面B, 瓷砖防水墙面(卫生间) 1、贴5厚300x600全瓷抛光面砖到顶, 白水泥擦缝 (有吊顶时, 高出吊顶100) 2、聚合物水泥防水砂浆7厚防水结合层。 3、2厚EP聚合物水泥基防水卷材, 0.3m高。 4、刷氯丁橡胶稀释液一道 5、8厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、12厚1:3水泥砂浆打底	m <sup>2</sup>	48.77			
12	011210002001	镀锌方钢独立隔墙	1、50*30*1.2mm镀锌方钢+硅酸钙板 备注: 独立隔墙为双层镀锌方钢(50*30*12mm)*2+双层硅酸钙板;	m <sup>2</sup>	0.61			
13	011210003001	玻璃隔断墙	玻璃隔断墙	m <sup>2</sup>	1.39			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-土建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011302001001	吊顶天棚	天棚一,高晶板吊顶 1、安装600x600高晶板 2、T型铝合金主龙骨TB24x38,间距600,用挂件与承载龙骨固定 3、10号镀锌钢丝(Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定,吊环(钩)之间包毛毡 4、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 5、硅酸钙板的防火等级是A级,在1000摄氏度高温下保持3个小时不燃烧,而且也不会产生有毒的气体和烟雾。	m2	150.13			
15	011302001002	吊顶天棚	天棚一,铝扣板吊顶 1、安装300x300铝扣板 2、T型铝合金主龙骨TB24x38,间距600,用挂件与承载龙骨固定 3、10号镀锌钢丝(Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定,吊环(钩)之间包毛毡 4、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 5、硅酸钙板的防火等级是A级,在1000摄氏度高温下保持3个小时不燃烧,而且也不会产生有毒的气体和烟雾。	m2	4.8			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
16	011601001001	砖砌体拆除	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	35.21			
17	011604001001	平面抹灰层拆除	块料面层铲除 楼地面 地面砖	m2	156.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院  
南院区荆州街眼科  
视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-水电

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气消防工程						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404032001	端子箱	1、接线端子箱 2、详见图纸设计说明	台	1			
2	030411001001	配管	1.名称： 电线管JDG20 2.安装方式： 砖、混凝土结构暗配 3.详见图纸规范说明	m	73.56			
3	030411001002	配管	1.名称： 电线管JDG25 2.安装方式： 砖、混凝土结构暗配 3.详见图纸规范说明	m	75.4			
4	030411001003	配管	1.名称： 电线管JDG20 2.安装方式： 砖、混凝土结构暗配 3.详见图纸规范说明	m	150.88			
5	040804001001	配管	1.名称： 新增配电箱半硬质塑料管PC20 2.安装方式： 砖、混凝土结构暗配 3.详见图纸规范说明	m	140.37			
6	040804001002	配管	1.名称： 钢管SC32 2.安装方式： 砖、混凝土结构暗配 3.详见图纸规范说明	m	5			
7	030411006001	网络接口	网络接口 摄像：公共区域H=3500、室内H=3500 H=400(公共空间) (办公)H=600	个	30			
		分部小计						
	C.5	建筑智能化工程						
8	030504003001	通信接口输入输出设备	1、输入/输出模块 2、详见图纸设计说明	个	2			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-水电

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	030901004001	报警装置	1、火警电话 2、详见图纸设计说明	组	1				
10	030904001001	点型探测器	1、感烟火灾探测器 2、详见图纸设计说明	个	10				
11	030904003001	按钮	1、带火警电话插孔的手动报警按钮 2、详见图纸设计说明	个	1				
12	030904003002	按钮	1、消火栓起泵按钮 2、详见图纸设计说明	个	2				
		分部小计							
	F.9	智能与控制系统安装工程							
13	080903004001	模块（接口）	1、短路隔离器 2、详见图纸设计说明	只	1				
14	080903017001	火灾显示板（层显）	1、火灾显示器 2、详见图纸设计说明	台	2				
		分部小计							
	J.2	安装工程							
15	171402005002	配电箱	1、应急照明配电箱1台 AEL 2、详见图纸规范说明	台	1				
16	171412001001	电缆线 WDNH-RVS-2*1.5-	1.名称：绝缘导线 WDNH-RVS-2*1.5，楼层显示信号线 2.安装方式：穿管敷设 3.详见图纸规范说明	m	11.98				
17	171412001002	配线	1.名称：绝缘导线 WDNH-BYJ-2*1.5，电源支线 2.安装方式：穿管敷设 3.详见图纸规范说明	m	75.75				
18	171412001003	配线	1.名称：绝缘导线 WDNH-BYJ-2*4，电源干线 2.安装方式：穿管敷设 3.详见图纸规范说明	m	13.44				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-水电

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	171412001011	配线	1. 名称： 绝缘导线 WDNH-YJY-5*6， 电源进线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	25			
20	171411002001	线槽	1. 名称： 非封闭式金属线槽 MR100*100， 2. 安装方式：线槽敷设 3. 详见图纸规范说明	m	31.11			
21	080703004001	显示屏、表示盘		套	1			
22	171412001004	配线	1. 名称： 绝缘导线 WDNH-RVS-2*1.5， 信号线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	59.51			
23	171412001005	配线	1. 名称： 绝缘导线 WDNH-RYJS-2*1.5， 总线制消防电话线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	42			
24	171412001006	配线	1. 名称： 绝缘导线 WDNH-RYJS-2*2.5， 电源线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	35.88			
25	171412001007	配线	1. 名称： 绝缘导线 WDNH-RYJS-2*1.5， 消防广播线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	75.05			
26	171412001008	配线	1. 名称： 绝缘导线 WDZDN-BYJ-300/500V-2*2.5， 一层应急照明线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	289.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-水电

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	171412001009	配线	1. 名称：绝缘导线WDZC-BYJ-3*4， 新增配电箱插座线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	421.11			
28	171412001010	配线	1. 名称：绝缘导线WDZC-BYJ-3*2.5， 新增配电箱照明线 2. 安装方式：穿管敷设 3. 详见图纸规范说明	m	231.97			
29	171413003001	其他灯具	1、消防吸顶装应急灯 2、详见图纸设计说明	套	1			
30	171413003002	其他灯具	1、疏散出口标志灯（中型）A类灯具 2、详见图纸设计说明	套	1			
31	171413003003	其他灯具	1、安全出口标志灯（中型）A类灯具 2、详见图纸设计说明	套	2			
32	171503005001	声光报警器	1、火灾声光报警器 2、详见图纸设计说明	个	1			
33	171503008001	消防广播(扬声器)	1、火灾应急广播扬声器 2、详见图纸设计说明	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		给排水工程						
	C.9	消防工程						
34	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：室外水泵接合器 2. 型号、规格：SQD100-1.0型	套	1			
35	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 电气用房 3. 型号、规格：MF/ABC3 E	具	1			
36	030901013002	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 部位：除电气用房外其他部位 2. 型号、规格：MF/ABC3 A	具	3			
37	030905002001	水灭火控制装置调试		点	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-水电

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030905001001	自动报警系统调试		系统	1			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
39	031001001001	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm以内)25 2、详见图纸规范说明	m	13.6			
40	031001001002	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm以内)65 2、详见图纸规范说明	m	6.91			
41	031001001003	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm以内)40 2、详见图纸规范说明	m	22.78			
42	031001001004	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm以内)50 2、详见图纸规范说明	m	19.64			
43	031001001005	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm以内)32 2、详见图纸规范说明	m	12.7			
44	031001001006	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm以内)80 2、详见图纸规范说明	m	5.16			
45	031001006001	塑料管	1.名称：室内给水管（PP-R塑料给水管） 2.型号与规格：DN25	m	15.01			
46	031001006002	塑料管	1.名称：室内给水管（PP-R塑料给水管） 2.型号与规格：Dn32	m	6.73			
47	031001006003	塑料管	1.名称：室内给水管（PP-R塑料给水管） 2.型号与规格：DN50	m	3.1			
48	031001006004	塑料管	1.名称：室内给水管（PP-R塑料给水管） 2.型号与规格：DN40	m	5.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程

工程名称：襄阳市中心医院南院区荆州街眼科视觉改造工程-水电

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	031001006005	塑料管	1. 名称：室内给水管（PP-R塑料给水管） 2. 型号与规格：DN20	m	12.86			
50	031001006006	塑料管 pvc100	1. 名称：室内污水管（PVC-U塑料排水管） 2. 规格与型号：PVC dn100	m	53.19			
51	031001006007	塑料管PVC75	1. 名称：室内污水管（PVC-U塑料排水管） 2. 规格与型号：PVC dn65	m	14.31			
52	031001006008	塑料管 pvc110	1. 名称：室内污水管（PVC-U塑料排水管） 2. 规格与型号：PvC DN40	m	17.94			
53	031001008001	管道保温管	橡塑管壳保温	m <sup>3</sup>	0.75			
54	031004003001	洗脸盆	洗脸盆 冷热水. 感应式冷热水龙头	组	8			
55	031004014001	地漏	1. 名称：圆形地漏，洗衣机专用地漏 2. 型号，规格：dn50	个	2			
56	031004014002	水龙头安装 公称直径(mm) 15	水龙头安装 公称直径(mm)15	个	3			
57	031002001001	管道支架	管道支架	kg	200			
58	031004006001	大便器	蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	2			
59	031004004001	洗涤盆	洗涤盆 单嘴	组	1			
60	031004008001	成品拖布池安装	成品拖布池安装	组	2			
61	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方. 运土方	m <sup>3</sup>	120			
		分部小计						
	D. 8	照明工程						
62	040801029001	照明开关单联	单联开关 H=1300	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

