

南院区9号楼输血科改造项目-土建 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

复核时间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-土建

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:120厚土建隔墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除砌体的截面尺寸:120mm	m3	1.61			
2	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:240厚土建隔墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	6.13			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:100厚轻质隔墙 2. 拆除砌体的截面尺寸:100mm	m3	9			
4	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门洞1000*2100 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	2.02			
5	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞1200*2100 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	1.21			
6	01B001	零星家具拆除	零星家具拆除	m	28			
7	011604002002	立面抹灰层拆除	原墙面装修铲除	m2	411			
8	011604002001	立面抹灰层拆除	原墙面装修铲除	m2	411			
9	011605001001	平面块料拆除	原地面地砖铲除	m2	235			
10	011604001001	平面抹灰层拆除	平面抹灰层拆除	m2	235			
11	01B002	空调拆除	空调拆除	台	8			
12	010103002001	建筑垃圾外运	建筑垃圾外运10KM	m3	65.2			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-土建

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：门洞封堵1200*2100 2. 墙体类型：240mm的加气混凝土砌块墙	m3	1.21			
14	010402001002	砌块墙	1、砌块：200mm厚砖墙 2. 满挂铁丝网，铁丝网的规格：直径0.8mm，网格10mm*10mm 3. 水泥砂浆甩浆 4、规格：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰面层	m3	7.52			
		分部小计						
		门窗工程						
15	010802001001	金属(塑钢)门	医用气密封手动单开平开门 1、门框尺寸：W800XH21003 、材质：1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套） 2、成品套装门，带观察窗 3、材质：1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套）	m2	5.04			
16	010802001002	金属(塑钢)门	医用气密封手动单开平开门 1、门框尺寸：W1000XH2100 2、成品套装门，带观察窗 3、材质：1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套）	m2	23.1			
17	010802001003	金属(塑钢)门	医用气密封手动双开平开子母门 1、门框尺寸：W1200XH2100 2、成品套装门，带观察窗 3、材质：1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套）	m2	5.04			
18	010802001004	金属(塑钢)门	医用气密封手动双开平开门 1、门框尺寸：W1500XH2100 2、成品套装门，带观察窗 3、材质：1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套）	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-土建

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010802001005	金属（塑钢）门	医用气密封手动单开推拉门 1、门框尺寸：W1000XH2100 2、成品套装门，带观察窗 3、材质：1mm厚钢板喷塑，（铝合金包套）	m2	4.2			
20	010802003001	钢质防火门	防火门 1、门框尺寸：W1000*L2100 2、防火等级：甲级	m2	2.1			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	成品推拉窗 1、窗框尺寸：L1200XH1200 2、材质：8mm钢化玻璃，含可推拉窗扇，外框铝合金包边	m2	2.88			
22	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	成品推拉窗 1、窗框尺寸：L1500XH1200 2、材质：8mm钢化玻璃，含可推拉窗扇，外框铝合金包边	m2	1.8			
		分部小计						
		楼地面工程						
23	011101003001	细石混凝土楼地面	1、名称：净化区域地面找平 2、找平层厚度、砂浆配合比：厚度40mm（正负10mm），C25细石混凝土； 3、工作内容：清理基层、调运砂浆、抹平、压实。 4、原洗手间位置	m2	13.6			
24	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、名称：净化区域地面基层处理 2、找平层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆修补抹平 3、工作内容：清理基层、调运砂浆、抹平、压实。 4、原地面PVC拆除位置	m2	220			
25	011101005001	自流坪楼地面	1、名称：自流平水泥 2、厚度：3mm厚 3、工作内容：清理基层，刷界面剂，铺自流平砂浆”	m2	219			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-土建

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011103004001	防静电塑料卷材楼地面	医用防静电PVC地板胶 2. 规格：2mm厚PVC卷材，基层面涂医用地地板胶合剂	m2	219			
27	011102003001	块料楼地面	1、贴300X300地砖，白水泥擦缝 2、8-10厚1:2水泥砂浆粘结层，撒素水泥面一道 3、20-40厚1:2.5干硬性水泥砂浆保护层	m2	16.8			
28	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍， 防水涂料： 水泥=1:1，2.0m高	m2	17.2			
29	011105003001	块料踢脚线	1. 名称：瓷砖踢脚 2. 水泥胶浆拉毛，5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 3. 300X600规格墙面砖（先浸水两小时以上），白水泥擦缝	m2	13			
30	011105004001	防静电塑料板踢脚线	1. 名称：医用防静电PVC踢脚 2. 规格：2mm厚PVC卷材（吸收性界面处理剂-基层面涂医用地地板胶合剂-胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产） 3. 压条种类：铝合金衬板	m2	26.9			
31	011304002001	检修口	1. 风口材料品种、规格：成品铝合金检修口，500*500	个	3			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-土建

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:原墙面材料拆除后重新批灰 2、.满挂铁丝网,铁丝网的规格:直径0.8mm,网格10mm*10mm 2、底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰面层 3、原墙面材料铲除位置、天花局部位置	m2	411			
33	011204003001	块料墙面	1、名称:50MM厚彩钢板墙体 2、材质:机制硫氧镁彩钢板,基板0.476mm 3、压条材料种类、规格:U型槽铝,地槽铝,角铝等辅材	m2	191.92			
34	011406001001	抹灰面油漆	1、名称:墙体刷无机内墙涂料 2、基层类型:土建隔墙基层处理 3、刮腻子要求:刮三遍腻子找平(前一道干燥后刮下一道) 4、油漆品种、刷漆遍数:无机内墙涂料两遍	m2	361.94			
35	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍, 防水涂料: 水泥=1:1, 1.2m/2.0m高	m2	24.99			
36	011204003002	块料墙面	1.名称:墙面瓷砖 2.水泥胶浆拉毛,5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 3.300X600规格墙面砖(先浸水两小时以上),白水泥擦缝	m2	48.92			
37	011210006001	其他隔断	轻钢龙骨隔断 1、8mm硅酸钙板基层*2+75轻钢龙骨 2、中间填充岩棉,容重100KG/m <sup>3</sup> )+8mm硅酸钙板基层*2	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-土建

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
38	011302001002	铝扣板吊顶	铝扣板吊顶 1、规格：300×300×0.8mm 2、含主次轻钢龙骨及边条	m2	98.92			
39	011302001003	铝扣板吊顶	铝扣板吊顶 1、规格：600×600×0.8mm 2、含主次轻钢龙骨及边条	m2	220.12			
		分部小计						
		大理石窗台面、门槛石、窗帘盒制作与安装						
40	010810004001	铝合金窗帘盒	1、3mm厚铝塑板，宽200mm*高300mm 2、18mm厚难燃木工板	m	32			
41	011108001001	石材零星项目	1、名称：门槛石 2、粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：20mm花岗岩门槛石 4、嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5、酸洗、打蜡要求：表面草酸处理后打蜡上光	m2	0.82			
42	010809004001	石材窗台板	大理石窗台板 厚14mm，宽120-200mm	m2	4.34			
		分部小计						
		措施项目						
43	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：7.4米、2层：	m2	268.93			
44	011701003001	里脚手架	1. 直形墙：里脚手架	m2	37.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水系统						
1	031001006001	塑料管	1、PPR热水管 2、De-20, 2.0MPa 3、壁厚2.8mm	m	8			
2	031001006002	塑料管	1、PPR冷水管 2、De-20, 1.6MPa 3、壁厚2.3mm	m	44			
3	031001006003	塑料管	1、PPR冷水管 2、De-25, 1.6MPa 3、壁厚2.8mm	m	8			
4	031001006004	塑料管	1、PPR冷水管 2、De-32, 1.6MPa 3、壁厚3.6mm	m	14			
5	031001006005	塑料管	1、PPR冷水管 2、De-40, 1.6MPa 3、壁厚4.5mm	m	4			
6	031001003001	不锈钢管	1、名称：薄壁不锈钢纯水管 S30408 2、规格：DN20, 壁厚1.0mm	m	2			
7	031001003002	不锈钢管	1、名称：薄壁不锈钢纯水管 S30408 2、规格：DN25, 壁厚1.0mm	m	36			
8	031001006006	塑料管	1、名称：PVC排水管 2、规格：De50, 壁厚2.0mm	m	27			
9	031001006007	塑料管	1、名称：PVC排水管 2、规格：De75, 壁厚2.3mm	m	14			
10	031001006008	塑料管	1、名称：PVC排水管 2、规格：De110, 壁厚3.2mm	m	8			
11	031001002001	钢管	1、名称：无缝钢管 2、规格：DN50, 壁厚3.0mm	m	4			
12	031208002001	管道绝热	1、名称：橡塑保温棉 2、规格：B1级保温材料 3、厚度20mm	m <sup>3</sup>	0.34			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：铜截止阀 2、规格：DN20	个	2			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：铜截止阀 2、规格：DN25	个	2			
15	031003005001	PPR截止阀	1、名称：PPR截止阀 2、规格：De-20	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003005002	PPR截止阀	1、名称：PPR截止阀 2、规格：De-25	个	3			
17	031003005003	PPR截止阀	1、名称：PPR截止阀 2、规格：De-32	个	4			
18	031003005004	PPR截止阀	1、名称：PPR截止阀 2、规格：De-40	个	1			
19	031004010001	紧急喷淋	1、紧急喷淋 2、材质：优质304不锈钢， 防锈、耐酸碱腐蚀；	套	1			
20	031004003001	洗眼盆	淋浴室洗眼器一套	组	1			
21	031004006001	大便器	1、蹲式大便器 2、优质陶瓷，含存水弯等配 件	组	1			
22	031004013001	大、小便槽自 动冲洗水箱	1、自助冲水箱（蹲便器） 2、优质水件，双档排水、静 音环保	套	1			
23	031004003003	柱式洗手盆	1、柱式洗手盆 2、优质陶瓷，含手动水龙头 ，含角阀、下水及软管等配 件	组	1			
24	031004003004	柱式洗手盆	1、柱式洗手盆 2、优质陶瓷，含感应式水龙 头，含角阀、下水及软管等 配件	组	3			
25	031004004001	不锈钢拖把池	1、名称：不锈钢拖把池 2、规格：L1000*W550*H400	组	2			
26	031004014001	防臭型地漏	1、防臭型地漏 2、材质：304不锈钢、规格 型号：DN50	个	4			
27	031004014002	给、排水附（ 配）件	1、防臭型地漏 2、材质：304不锈钢、规格 型号：DN75	个	1			
28	031004014003	给、排水附（ 配）件	1、名称：检查口 2、规格型号：DN75	个	1			
		分部小计						
		空调配套设备						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030701003001	空调器	1. 直膨式新风处理机PAU-01 2. 风量:2000m <sup>3</sup> /h, 机外余压:200Pa, 冷量:36KW, 热量:23KW 3. 其它:包括风机、表冷等功能段; 4. 风管软管接口制作安装 ; 5. 机组吊装, 除锈、刷油、防腐。(含减震装置);	台	1			
30	030701003002	空调器	1、四面出风嵌入式(标准型) 2、型号: TH-28 3、风量: 750m <sup>3</sup> /h 4、制冷量: 2.8 Kw  5、制热量: 3.2 Kw 6、机组制作及安装	台	5			
31	030701003003	空调器	1、四面出风嵌入式(标准型) 2、型号: TH-36 3、风量: 800m <sup>3</sup> /h 4、制冷量: 3.6 Kw  5、制热量: 4.0 Kw 6、机组制作及安装	台	2			
32	030701003004	空调器	1、四面出风嵌入式(标准型) 2、型号: TH-45 3、风量: 900m <sup>3</sup> /h 4、制冷量: 4.5 Kw  5、制热量: 5.0 Kw 6、机组制作及安装	台	1			
33	030701003005	空调器	1、四面出风嵌入式(标准型) 2、型号: TH-56 3、风量: 950m <sup>3</sup> /h 4、制冷量: 5.6 Kw  5、制热量: 6.3 Kw 6、机组制作及安装	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030701003006	空调器	1、四面出风嵌入式（标准型） 2、型号：TH-71 3、风量：1000m <sup>3</sup> /h 4、制冷量：7.1 Kw  5、制热量：8.0 Kw 6、机组制作及安装	台	1			
35	030701003007	空调器	1、风冷变频多联室外机 2、型号：MDV-500W 3、制冷量：50Kw 4、制热量：56 Kw 5、机组制作及安装	台	1			
36	030701003008	空调器	1、四吹式分体式空调 2、制冷量：2匹, 冷暖型 3、机组制作及安装	台	1			
37	030701004001	风机盘管	1、空气消毒机 2、型号：T1000 3、循环风量：1000m <sup>3</sup> /h 4、运行功率：80w 5、机组制作及安装 6、详见设计图纸	台	8			
38	030701004002	风机盘管	1、卧式暗装风机FP-68 2、名称：管道式低噪音排风机 3、型号：EAF-01/02 4、规格：风量：1000m <sup>3</sup> /h、余压：150Pa 5、风机制作及安装	台	2			
39	030701004003	风机盘管	1、卧式暗装风机FP-68 2、名称：管道式低噪音排风柜 3、型号：EAF-03 4、规格：风量：2000m <sup>3</sup> /h、余压：150Pa 5、风机制作及安装	台	1			
40	030404033001	天花嵌入式排气扇	1、天花嵌入式排气扇 2、规格：风量：120 m <sup>3</sup> /h、余压：100 Pa 3、排气扇制作及安装	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404033002	天花嵌入式排气扇	1、天花嵌入式排气扇 2、规格：风量：180 m <sup>3</sup> /h、 余压：100 Pa 3、排气扇制作及安装	台	2			
42	030413002001	凿（压）槽	1、空调基础 2、10#槽钢	m	9			
43	030702003001	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：160*120 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m <sup>2</sup>	9.6			
44	030702003002	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：250*250 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m <sup>2</sup>	24.27			
45	030702003003	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：200*200 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m <sup>2</sup>	1.17			
46	030702003004	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：320*320 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m <sup>2</sup>	3.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030702003005	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：200*120 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m2	11.21			
48	030702003006	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：200*200 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m2	8.69			
49	030702003007	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：250*200 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m2	2.7			
50	030702003008	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：320*250 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m2	5.91			
51	030702003009	不锈钢板通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：400*320 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架 设计要求： 7、接口形式：法兰连接	m2	50.61			
52	031001008001	风管保温棉	1、名称：橡塑保温棉 2、规格：B1级，25mm厚	m3	2.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030703011001	铝合金方形散流器	1、名称：铝合金方形散流器 2、规格：400*400 mm 3、材质：铝合金，表面喷白塑 4、厚度：0.8mm 5、可拆式	个	1			
54	030703011002	铝合金方形散流器	1、名称：铝合金方形散流器 2、规格：300*300 mm 3、材质：铝合金，表面喷白塑 4、厚度：0.8mm 5、可拆式	个	10			
55	030703011003	铝合金防雨百叶风口	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：900×300 mm 0.8 mm厚 3、材质：铝合金，表面喷白塑	个	5			
56	030703011004	铝合金防雨百叶风口	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：600×500 mm 0.8 mm厚 3、材质：铝合金，表面喷白塑	个	1			
57	030703008001	单层百叶风口	1、名称：单层百叶排风口 2、型号：可拆门铰式 3、规格：400×400 mm 0.8 mm厚 4、材质：铝合金，表面喷白塑	个	6			
58	030703020001	消声器	1、名称：风管消声器 2、类型：双层微穿孔板 3、规格：800*720*2000mm 4、接管尺寸：400*320mm 5、材质：钢板厚度：1.0mm	个	1			
59	171602002001	法兰阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：250×250 mm 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.2mm	个	2			
60	171602002002	法兰阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：320×320 mm 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.5mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
61	030703004001	不锈钢蝶阀	1、名称：手动风量调节阀 2、规格：200×120 mm 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.2mm	个	10				
62	030703004002	手动风量调节阀	1、名称：手动风量调节阀 2、规格：200×200 mm 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.2mm	个	3				
63	030703004003	手动风量调节阀	1、名称：手动风量调节阀 2、规格：250×250 mm 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.2mm	个	6				
64	030703001001	电动密闭阀	1、名称：电动密闭阀 2、类型：含电动执行器 2、规格：400×320	个	1				
65	030703001002	电动密闭阀	1、名称：电动密闭阀 2、类型：含电动执行器 2、规格：250×250	个	4				
66	030703001003	70℃防火阀（常开）	1、名称：70℃防火阀（常开） 2、规格：160×120 mm，带信号输出 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.5mm	个	2				
67	030703001004	70℃防火阀（常开）	1、名称：70℃防火阀（常开） 2、规格：400×320 mm，带信号输出 3、材质：钢板喷塑，板厚：1.5mm	个	1				
68	01B001	可抽式过滤网	1. 名称：可抽式过滤网 2. 类型：含防虫网 3. 材质：镀锌钢板制作 铝合金边框	个	1				
69	031001006009	塑料管 pvc32	1、名称：冷凝排水管 2、材质、规格：PVC De32 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5、橡塑保温棉B1级：20mm（保温棉单列）	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001006010	塑料管 pvc50	1、名称：冷凝排水管 2、材质、规格：De50 3、连接形式：粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5、橡塑保温棉B1级：20mm（保温棉单列）	m	22			
71	031001004001	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ6.35*0.8 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5、橡塑保温棉B1级，20mm厚（保温棉单列）	m	30			
72	031001004002	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ9.53*0.8 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5、橡塑保温棉B1级，20mm厚（保温棉单列）	m	49			
73	031001004003	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ12.7*0.8 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5、橡塑保温棉B1级，20mm厚（保温棉单列）	m	33			
74	031001004004	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ15.9*1.0 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5. 含20mm厚橡塑保温棉	m	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031001004005	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ15.9*1.0 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5. 含20mm厚橡塑保温棉	m	28			
76	031001004006	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ22.2*1.0 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求：	m	2			
77	031001004007	铜管	1、名称：紫铜管 2、材质、规格：Φ28.6*1.0 3、连接形式：氧乙炔焊 4、压力试验及吹、洗设计要求： 5. 含20mm厚橡塑保温棉	m	9			
78	031001008002	铜管、PVC管 保温棉	1、名称：铜管、PVC管橡塑 保温棉 2、规格：B1级，20mm厚	m3	11.36			
79	01B002	专用冷媒	1. 名称：专用冷媒 2. 类型：R410a 3. 规格：11.3kg/瓶	瓶	4			
80	031208007001	防潮层、保护层	1、名称：室外保温管道保护层 2、材质：铝薄板 3、规格：0.5mm	m2	5			
		分部小计						
		电气安装						
81	171402005001	双电源配电箱 配电箱	1. 名称：双电源配电箱 2. 编号：3SX-AT1 3. 基础形式、材质、规格：10#镀锌槽钢 4. 安装方式：落地安装 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	171402005002	双电源配电箱 配电箱	1. 名称:双电源配电箱 2. 编号:3SX-AT2 3. 基础形式、材质、规格:10#镀锌槽钢 4. 安装方式:落地安装 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
83	171402005003	配电箱	1. 名称:空调控制柜 2. 编号:PAU01 3. 规格:含强弱电一体化组合式控制柜,配本地触摸屏、变频器、空气开关、接触器;PLC可编辑控制器;温湿度传感器;风阀执行器;压差开关;压差传感器;冷热水阀及执行器,预留中央监控功能,箱体内部强弱电控制线路。 4. 本体及附件安装、调试、试运行 5. 基础形式、材质、规格:10#镀锌槽钢 6. 安装方式:落地安装/嵌入式安装/悬挂式 7. 其他详见设计图纸及规范 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
84	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 48W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12			
85	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030405001001	蓄电池	1. 名称: 应急蓄电池 2. 规格: 48W 90min 3. 安装方式: 灯具上方安装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组件	10			
87	171413004001	照明开关单联	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: (10A, 250V) 3. 安装方式: 暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3			
88	171413004002	照明开关双联	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: (10A, 250V) 3. 安装方式: 暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12			
89	171413004003	照明开关（三联）	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: (10A, 250V) 3. 安装方式: 暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3			
90	171413005001	单相五孔插座	1. 名称: 单相五孔插座 2. 规格: (10A, 250V) 3. 安装方式: 暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	79			
91	171413005002	边台五孔插座	1. 名称: 边台五孔插座 2. 规格: (10A, 250V) 3. 安装方式: 暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	171413005003	单相五孔防溅式插座（感应水龙头）	1. 名称：单相五孔防溅式插座（感应水龙头） 2. 规格：（10A, 250V） 3. 安装方式：暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3			
93	171413005004	铜质二三孔地插（防水）	1. 名称：铜质二三孔地插（防水） 2. 规格：（10A, 250V） 3. 安装方式：暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5			
94	030503003001	空调控制面板	1. 名称：空调控制面板 2. 材质：液晶 3. 安装方式：嵌入安装 4. 功能：温湿度显示和设定、机组开停、空调机组报警 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
95	030503003002	风机盘管温控器	1. 名称：风机盘管温控器 2. 材质：液晶温控面板 3. 安装方式：嵌入暗装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12			
96	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86*86 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	169			
97	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZC-BYJ 4. 规格：WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：管、槽内暗敷 7. 其他详见设计图纸及规范 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	903.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 插座线路 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: WDZC-BYJ-4. 0mm <sup>2</sup> 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管、槽内暗敷 7. 其他详见设计图纸及规范 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1923.53			
99	030411004003	配线	1. 名称: 空调控制面板控制线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZC-RYY-2*1.0 4. 材质: 铜质线 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.67			
100	030411004004	配线	1. 名称: 空调控制面板控制线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZC-RYY-3*1.0 4. 材质: 铜质线 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	67.67			
101	030411004005	配线	1. 名称: 空调控制面板控制线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZC-RYYP-3*1.0 4. 材质: 铜质线 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74.23			
102	030411004006	空调控制面板控制线	1. 名称: 空调控制面板控制线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZC-RYYP-4*1.0 4. 材质: 铜质线 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030411004007	空调控制面板控制线	1. 名称: 空调控制面板控制线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZC-RYYP-5*1.0 4. 材质: 铜质线 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	48.21			
104	030411004008	配线	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: WDZ-YJY-5×2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级(kV): 1KV 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182.76			
105	030411004009	配线	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: WDZ-YJY-5×4.0mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级(kV): 1KV 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.16			
106	030411004010	配线	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: WDZ-YJY-5×10.0mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级(kV): 1KV 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.35			
107	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm <sup>2</sup> 及以下 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属线管 3. 规格:JDG-20 4. 配置形式:暗配 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	400.63			
109	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属线管 3. 规格:JDG-25 4. 配置形式:暗配 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	334.28			
110	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100x50x1.0mm 3. 材质:镀锌钢制 4. 类型:槽式 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.28			
111	030411003002	镀锌桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200x100x1.2mm 3. 材质:镀锌钢制 4. 类型:槽式 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.93			
112	030411003003	镀锌桥架	1. 名称:镀锌桥架 防水 2. 规格:200x100x1.2mm 3. 材质:镀锌钢制 4. 类型:槽式 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.12			
113	030409002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位箱 2. 规格: L300×W200×H120 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
115	171416001001	支吊架制作和安装	1. 名称: 支吊架制作和安装 2. 材质: 型钢综合考虑 3. 形式: 包含管架除锈、刷防锈漆、调和漆各二遍 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	23.1			
		分部小计						
		补充部分						
116	031008013001	医疗设备带	1. 名称: 铝合金设备治疗带 2. 规格: 210*72*Lmm不含终端与插座等 3. 完成本清单项目所需的一切工作	m	2.1			
117	030603002001	调节阀	1、名称: 氧气维修阀 2、规格: SJ1-6 3、完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
118	030412001004	普通灯具	1. 名称: 床头LED灯 2. 规格: 220V 4W 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1			
119	171413004004	照明开关单联	1. 名称: 床头灯开关 2. 规格: 大板 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1			
120	171413005005	国际插座	1. 名称: 国际插座（二三插孔） 2. 规格: (10A, 250V) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5			
121	030404035001	插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: ENC01/2 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	171414002001	控制开关	1. 名称：漏电保护开关 2. 规格：DZ47LE-32 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
123	030411004011	配线	1. 名称：设备带电源线 2. 规格型号：BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.8			
124	030603002002	调节阀	1、名称：氧气终端维修阀 2、规格：德式、全金属带维修阀 3、完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
125	030603002003	调节阀	1、名称：吸引终端 2、规格：德式、全金属带维修阀 3、完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
126	030603002004	调节阀	1、名称：压缩空气终端 2、规格：德式、全金属带维修阀 3、完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
127	031001004008	脱脂紫铜管	1、名称：脱脂紫铜管 2、材质、规格：Φ10*1.0	m	12.24			
128	031001004009	脱脂紫铜管	1、名称：脱脂紫铜管 2、材质、规格：Φ8*1.0	m	24.48			
		分部小计						
		弱电工程						
129	030411003004	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：100*50*1.0 3. 材质：镀锌板 4. 类型：槽式 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	171416001002	支吊架制作和安装	1. 名称:支吊架制作和安装 2. 材质:型钢综合考虑 3. 形式:包含管架除锈、刷防锈漆、调和漆各二遍 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	16.4			
131	040205020001	监控摄像机	1. 名称:彩色半球数字摄像机(带POE) 2. 像素:200 W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含本体及接线盒安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 5. 其他详见设计图纸及规范 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2			
132	030501012001	千兆网络交换机(POE)	1. 名称:千兆网络交换机(POE) 2. 规格:8口 3. 性能:100/1000兆 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
133	03B001	硬盘	1. 名称:硬盘 2. 规格:4T 3. 存储容量、格式:包含本体、接线、调试等相关费用 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
134	030507014001	显示设备	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:24寸 3. 类别:包含本体、接线、调试等相关费用 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	040804002001	监控视频网线	1. 名称: 监控视频网线 2. 规格: UTP-CAT6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1381.77			
136	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 金属线管 3. 规格: JDG20 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	272.53			
137	031101050001	监控系统调试	1. 名称: 监控系统调试 2. 其他详见设计图纸及规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	站	1			
138	030404035002	单口网络插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 规格: 单口（含六类模块） 3. 安装方式: 嵌墙壁装 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	34			
139	030502004001	单口电话插座	1. 名称: 单口电话插座 2. 安装方式: 嵌墙壁装 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7			
140	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86*86 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	41			
141	030502010001	网络配线架	1. 名称: 网络配线架 2. 规格: 48口 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区9号楼输血科改造项目-安装

标段：南院区9号楼  
输血科改造项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030502009001	跳线	1. 名称:跳线 2. 规格:CAT6 (3米) 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3			
143	030501012002	千兆网络交换机 (POE)	1. 名称:千兆网络交换机 2. 规格:48口 (三级管理) 3. 性能:100/1000兆 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
144	030501005001	19英寸标准机柜	1. 名称:19英寸标准机柜 2. 规格:12 U, 带8位电源 3. 其他详见设计图纸及规范 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
145	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他详见设计图纸及规范 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	1			
146	030411004012	信号线	1. 名称:信号线 2. 规格:WDZC-RYY-2*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.94			
147	030411004013	信号线	1. 名称:信号线 2. 规格:WDZC-RYY-3*1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他详见设计图纸及规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.94			
148	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管、槽内暗敷 7. 其他详见设计图纸及规范 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

