

湖北省襄阳市中心医院
北院区宿舍楼三四楼装
修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：湖北省襄阳市
中心医院北院区宿舍
楼三四楼装修改造项目

工程名称：湖北省襄阳市中心医院北院区宿舍楼三四楼装修改造项目-装修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	三、四层卫生间墙体拆除	m3	5.07			
2	011605001001	平面块料拆除	三、四层卫生间地面砖拆除	m2	41.4			
3	011605002001	立面块料拆除	三、四层卫生间墙面砖拆除	m2	116.64			
4	011602001001	蹲台拆除	三、四层卫生间蹲台拆除	m3	0.97			
5	011612002001	洗漱台拆除	三、四层卫生间洗漱台拆除	m2	4.4			
6	01B001	灶台拆除	三、四层卫生间灶台拆除	m2	4.4			
7	01B003	吊柜拆除		套	16			
8	01B004	吊扇拆除		套	16			
9	010103002001	建筑垃圾外运	建筑垃圾外运, 10KM	m3	24.66			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
10	011406001001	抹灰面油漆	三、四层走道墙面1.5米高瓷砖不动, 1.5米以上乳胶漆翻新(含铲除、打磨等基层处理)	m2	110.7			
11	011406001002	抹灰面油漆	三、四层室内墙面乳胶漆翻新(含铲除、打磨等基层处理)	m2	933.12			
12	011204003001	块料墙面	三、四层卫生间墙面 1、帖5厚300*600全瓷抛光墙砖到顶, 白水泥擦缝, 有吊顶时高出吊顶100 2、聚合物水泥防水砂浆7厚防水结合层 3、2厚EP聚合物水泥基防水卷材墙面1.8m高 4、刷氯丁橡胶稀释液一道 5、8厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、12厚的1:3水泥砂浆打底	m2	108.86			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：湖北省襄阳市
中心医院北院区宿舍
楼三四楼装修改造项目

工程名称：湖北省襄阳市中心医院北院区宿舍楼三四楼装修改造项目-装修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010802001001	金属门	铝合金平开门1000*2100	m2	4.2			
14	010802001003	金属(塑钢)门	三、四楼走道口增设304不锈钢格栅门1500*3000(含门禁)	m2	9			
		分部小计						
		楼地面工程						
15	011102003001	块料楼地面	三、四层卫生间地面 地面二 1、300X300防滑地砖1、铺300X300防滑地砖，美缝处理 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 3、聚氨酯防水涂膜1.5mm，并沿着四篇卷起至顶	m2	42.12			
16	011108001001	石材零星项目	三、四卫生间入口及淋浴区过门石 1、过门石 大理石铺设 2、300厚LC轻集料混凝土回填	m2	4			
		分部小计						
		天棚工程						
17	011406001003	抹灰面油漆	三、四层房间和走道天棚乳胶漆翻新(含铲除、打磨等基层处理)	m2	438.66			
18	011302001002	铝扣板吊顶(一层卫生间)	三、四层卫生间安装600x600铝扣板吊顶	m2	42.12			
		分部小计						
		其他装饰工程						
19	011210005001	成品隔断	三、四层卫生间 浴厕蜂窝铝板隔断	m2	96.52			
20	011107002001	块料台阶面	三、四层卫生间蹲台 1、卫生间地台高度150mm 2、四周砖砌体，陶粒回填，水泥砂浆找平	m2	12.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：湖北省襄阳市
中心医院北院区宿舍
楼三四楼装修改造项目

工程名称：湖北省襄阳市中心医院北院区宿舍楼三四楼装修改造项目-装修

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
21	010807005001	防盗网	三、四层窗户304不锈钢防盗网安装	m ²	120.96				
22	011505001002	洗漱台	三、四层卫生间洗漱池 1、卫生间大理石洗漱台 2、大理石台面盆开孔	m ²	2.4				
23	031004008001	其他成品卫生器具	三、四层卫生间洗漱池水龙头	组	4				
24	031004014002	地漏	三、四层卫生间圆形地漏	个	12				
25	031004006001	大便器	三、四层卫生间水箱式蹲式大便器	组	8				
26	031004010001	淋浴器	三、四层卫生间淋浴间淋浴器安装	套	6				
		分部小计							
		措施项目							
27	011702027001	蹲台	三、四层卫生间蹲台胶合板模板木支撑	m ²	3.12				
28	011701003001	里脚手架	里脚手架	m ²	1149				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：湖北省襄阳市
中心医院北院区宿舍
楼三四楼装修改造项目

工程名称：湖北省襄阳市中心医院北院区宿舍楼三四楼装修改造项目-安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030412001001	普通灯具	1、名称：LED长管灯 2、宿舍照明灯 3、详见图纸规范说明	套	32			
2	030412001002	普通灯具	1、直径352mm圆形吸顶灯 2、卫生间、走廊照明灯 3、详见图纸规范说明	套	18			
3	030404034001	照明开关	1、照明开关 2、详见图纸规范说明	个	24			
4	030404017001	空开盒	1、空开盒 2、内部配置详见电气系统图纸 3. 详见图纸规范说明	台	20			
5	030404033001	风扇	1、换气扇 2、规格：600*600mm 3、详见图纸规范说明	台	4			
6	030404017002	配电箱	1、三、四层楼层配电箱AP3(4) 2、详见图纸规范说明	台	2			
7	030404017003	配电箱	楼栋配电箱AP0	台	1			
8	030404035002	插座(宿舍)	1、名称：北院区三、四层宿舍楼插座 2、插座线路路面暗装，离地2米高，未注明高度为1.5m高 3、详见图纸规范说明	个	256			
9	030404035003	插座(卫生间)	1、名称：北院区三、四层卫生间插座 2、插座线路路面暗装，离地2米高，未注明高度为1.5m高 3、详见图纸规范说明	个	10			
10	030411004001	配线	1、房间内照明线采用护套线明装 2、规格型号：BVVB-3*1.5mm ² 3、详见图纸规范说明	m	70.7			
11	030411004002	配线	1、配线(WP1) 2、规格：WDZ-BYJ-3*2.5 3、详见图纸规范说明	m	64.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：湖北省襄阳市
中心医院北院区宿舍
楼三四楼装修改造项目

工程名称：湖北省襄阳市中心医院北院区宿舍楼三四楼装修改造项目-安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004004	配线	1、配线（WP2-WP9） 2、规格：WDZ-BYJ-2*6+1*2.5 3、详见图纸规范说明	m	344.33			
13	030411004005	配线	1、配线（WP10-WP11） 2、规格：WDZ-BYJ-3*4 3、详见图纸规范说明	m	122.96			
14	030411001001	配管	1、配管 2、规格：PC20 3、详见图纸规范说明	m	385.32			
15	030411003001	桥架	三、四层走廊桥架100*50	m	63			
16	030408001001	电力电缆	WDZ-YJY-4*16+1*10	m	20			
17	030411003002	桥架	楼梯道电缆桥架300*150	m	12			
18	030408001002	电力电缆	1、WDZ-YJY-4*95+1*50 注：由楼栋配电箱引至配电室	m	80			
		分部小计						
		给排水						
19	031001006001	塑料管	1、排水管 2、规格型号：De110 pvc 3、详见图纸规范说明	m	34.08			
20	031001006002	塑料管	1、给水管 2、规格型号：DN20 PPR 3、详见图纸规范说明	m	30.16			
21	031001006003	塑料管	1、给水管 2、规格型号：DN32 PPR 3、详见图纸规范说明	m	78.05			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。