

南院区药剂楼二楼药学部基因实验室
和办公室装修工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区药剂楼二楼药学部基因实验室和办公室装修

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有轻钢龙骨隔墙,建筑垃圾清运装车,运距投标自行考虑	m2	26.18			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面瓷砖及结合层,建筑垃圾清运装车,运距投标自行考虑	m2	132.58			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2650mm*1450mm,建筑垃圾清运装车,运距投标自行考虑	m2	3.84			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2650mm*900mm,建筑垃圾清运装车,运距投标自行考虑	m2	4.77			
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:2040mm*1450mm,建筑垃圾清运装车,运距投标自行考虑	m2	2.96			
6	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:门洞砖砌封堵,含墙面水泥砂浆抹灰	m3	0.5			
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门洞 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除尺寸:2.1m*1m	m3	0.5			
8	010510003001	过梁	1. 成品钢筋混凝土过桥板,1500mm*200mm	m3	0.07			
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门安装	m2	6.83			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚干混水泥砂浆面层 2. 基层墙体	m2	132.58			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:普通腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍 4. 部位:墙面	m2	166.49			
12	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:3mm自流平基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm同质透心PVC地胶,含上翻踢脚线20cm	m2	38.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区药剂楼二楼药学部基因实验室和办公室装修

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：高晶板600x600	m ²	71.49			
14	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板 棕褐色	m ²	36.6			
15	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：/ 2. 框、扇材质：50系列断热铝合金中空玻璃平开窗	m ²	18.16			
16	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木复合踢脚	m	36.4			
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台上式 3. 附件名称、数量：含水龙头等五金配件	组	4			
18	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：成品拖把池	组	1			
19	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水管 3. 材质、规格：PPR DN25 4. 连接形式：热熔	m	25			
20	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：PVC DN50 4. 连接形式：承插粘接	m	15			
21	011501001001	木制茶水柜	1. 台柜规格：木制茶水柜高80cm 2. 材料种类、规格：长3.1m宽0.6cm	个	1			
22	011505001001	茶水柜大理石台面	1. 材料品种、规格、颜色：茶水柜大理石台面	m ²	1.8			
23	030408002001	控制电缆	1. 名称：主电源线控制电缆 2. 型号：YJV-3*10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：暗敷	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区药剂楼二楼药学部基因实验室和办公室装修

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004001	配线	1. 名称:插座电源线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 详设计及相关技术要求	m	600			
25	030411004002	配线	1. 名称:接地线照明线 2. 规格:NH-BV-1.5 3. 详设计及相关技术要求	m	500			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:数据线 2. 规格:UTP6-4P 3. 敷设方式:穿管、部分线槽 4. 详设计及相关技术要求	m	400			
27	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底边距地0.3m 4. 详设计及相关技术要求	个	31			
28	030404035002	插座	1. 名称:单孔网线插座 2. 安装方式:底边距地0.3m 3. 详设计及相关技术要求	个	11			
29	030404017001	配电箱	1. 名称:空开盒	台	2			
30	030404019001	控制开关	1. 名称:空气开关	个	6			
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	14			
32	011701003001	脚手架	1. 墙面装饰脚手架	m ²	166.49			
33	011701003002	脚手架	1. 天棚装饰脚手架	m ²	71.49			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

