


襄阳市中心医院咖啡亭  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：        年    月    日        复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：咖啡亭土建

标段：襄阳市中心医院咖啡亭项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001	平整场地	1. 机械场地平整	m <sup>2</sup>	56.21			
2	010101004	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计要求	m <sup>3</sup>	88			
3	010103001	回填方	1. 墙基回填：夯填土	m <sup>3</sup>	73.73			
4	010103002	余方弃置	1. 运距：运距按5KM	m <sup>3</sup>	14.27			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：Ms10水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.9			
		分部小计						
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
6	010501001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	8.06			
7	010501003	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	10.58			
8	010502001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	1.23			
9	010505003	平板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	4.35			
10	010507007	柱脚零星混凝土	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 50厚C40微膨胀细石混凝土	m <sup>3</sup>	0.08			
11	010507007	柱脚零星混凝土	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. C20素混凝土包裹	m <sup>3</sup>	0.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：咖啡亭土建

标段：襄阳市中心医院咖啡亭项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507001001	散水	散水宽800mm 参图集11ZJ9017/5 1. 300~500厚种植土 2. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 100厚1:3:6石灰，碎石（砖）三合土 4. 素土夯实	m2	16.88			
13	010515001025	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋HRB400 φ10	t	0.168			
14	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ8	t	0.333			
15	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ12	t	0.252			
16	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ18	t	0.104			
17	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ20	t	0.065			
		分部小计						
		门窗工程						
18	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	80系列穿条（聚酰胺隔热条高18.4mm）式隔热铝合金平开窗6白玻H膜层+12A+6白玻	m2	27.6			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	80系列穿条（聚酰胺隔热条高18.4mm）式隔热铝合金平开窗6白玻H膜层+12A+6白玻	m2	39.2			
20	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	80系列穿条（聚酰胺隔热条高18.4mm）式隔热铝合金平开窗6白玻H膜层+12A+6白玻	m2	27.6			
21	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	80系列穿条（聚酰胺隔热条高18.4mm）式隔热铝合金平开窗6白玻H膜层+12A+6白玻	m2	8.16			
		分部小计						
		天棚工程						
22	011302001001	硅酸钙板吊顶	600*600硅酸钙板吊顶，铝合金天棚龙骨（不上人）规格（mm）600*600 平面	m2	36.21			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：咖啡亭土建

标段：襄阳市中心医院咖啡亭项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面1 防滑地砖楼地面用于室外平台 15ZJ001-27-地201 1. 10厚防滑地砖(600X600)铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 素土夯实,压实系数≥0.94	m <sup>2</sup>	17.04			
24	011101001002	水泥砂浆楼地面	地面2 防滑地砖楼地面用于水泥砂浆地面15ZJ001-27-地201 1. 10厚防滑地砖(600X600)铺实拍平,水泥浆擦缝(面层做法,甲方自理) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. C10轻骨料混凝土填充层 4. 1.2厚聚氨酯防水涂料 5. 素水泥浆一遍 6. 钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	33.81			
		分部小计						
		其他装饰工程						
25	011506003001	玻璃雨篷	1. 钢结构玻璃罩面雨棚: 8+1.14+8钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	15.33			
26	011208002001	成品装饰柱	1. 口200X200铝合金装饰柱	m	8.3			
27	011502008001	EPS线脚	1. 干挂200X300EPS线脚	m	11.2			
		分部小计						
		措施项目						
28	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层胶合板模板制作、木支撑	m <sup>2</sup>	13.17			
29	011702001002	独立基础	1. 独立基础胶合板模板制作、木支撑	m <sup>2</sup>	18.4			
30	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱胶合板模板制作	m <sup>2</sup>	7.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：咖啡亭钢构

标段：襄阳市中心医院咖啡亭项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010516002001	地脚螺栓	1. 地脚锚栓M24，材质Q235B	t	0.097			
2	010603001001	实腹钢柱	1. H型柱制作、抛丸、除锈、油漆，材质Q235B	t	0.992			
3	010604001002	基础钢梁	1. H型梁制作、抛丸、除锈、油漆，材质Q235B	t	1.115			
4	010604001001	钢梁	1. H型梁制作、抛丸、除锈、油漆，材质Q235B	t	3.701			
5	011407005001	钢柱刷防火涂料	1. 钢柱非膨胀型防火涂料，耐火极限2.5h	m <sup>2</sup>	7.13			
6	011407005002	钢梁刷防火涂料	1. 钢梁非膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h	m <sup>2</sup>	115.81			
7	011405001002	金属面油漆（底漆）	1. 环氧富锌底漆2道	m <sup>2</sup>	98.54			
8	011405001003	金属面油漆（中间漆）	1. 环氧云铁中间漆2道	m <sup>2</sup>	98.54			
9	011405001004	金属面油漆（面漆）	1. 聚氨酯面漆2道，漆膜厚度不少于60um，面漆颜色由建筑专业确定	m <sup>2</sup>	98.54			
10	010901002002	型材屋面	屋面1 双层压型钢板复合保温屋面用于彩钢板屋面 1. 平瓦（灰色） 2. 挂瓦条L30X4，中距按瓦规格 3. 顺水条-30X6，中距500 4. 镀锌冷弯型钢檩条 5 . 1.5+1.5厚二层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 6 . 1.5厚聚氨酯防水涂料 7 . 0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜 8 . 100厚红色岩棉(0.2mm厚纸基加筋铝箔贴面) 9 . 0.6mm厚YX15-225-900型屋面底板镀层重量不应小于150g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50.62			
11	010901002003	压型钢板楼板	1. 压型钢板YXB65-170-510(B), t=1.2mm镀锌	m <sup>2</sup>	38.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：咖啡亭安装

标段：襄阳市中心医院咖啡亭项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		水施						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称：地漏 2、规格、型号：DN50 3、详见图纸规范说明	个	2			
2	030611001001	仪表阀门	1、名称：止回阀 2、规格、型号：D15 3、详见图纸规范说明	个	3			
3	031001006001	塑料管	1、名称：塑料给水管 2、规格、型号：DN32 PPR 3、详见图纸规范说明	m	4.82			
4	031001006003	塑料管	1、名称：塑料排水管 2、规格、型号：DN100 UPVC管，粘接 3、详见图纸规范说明	m	7.81			
5	031208002001	橡塑保温套管	1、名称：橡塑保温棉（给水管） 2、规格：20mm厚	m3	0.01			
6	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器 2、磷酸铵盐干粉灭火器 型号：MF/ABC3	具	2			
7	031001001001	镀锌钢管	1、名称：金属管 2、给水接热水机，设置不小于0.4mm的金属管过渡	m	0.5			
8	010810001001	窗帘	咖啡室窗帘	m2	102.99			
		分部小计						
		电施						
9	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格、型号：JX3004，KAL 3、底边距地1.5米，明装 4、详见图纸规范说明	台	1			
10	030412001001	普通灯具	1、名称：LED灯 2、规格、型号：1*18W 3、安装方式：距地3.0米吊装 4、详见图纸规范说明	套	9			
11	030412001002	普通灯具	1、名称：防水防尘LED灯 2、规格、型号：1*5W 3、安装方式：距地3.0米吊装 4、详见图纸规范说明	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：咖啡亭安装

标段：襄阳市中心医院咖啡亭项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035001	安全五孔插座	1、名称：安全五孔插座 2、规格、型号：10A, 250V 3、安装方式：距地0.2米暗装 4、详见图纸规范说明	个	5			
13	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格、型号：16A, 250V 3、安装方式：距地0.2米暗装 4、详见图纸规范说明	个	1			
14	030404019001	控制开关	1、名称：暗装四级开关 2、规格、型号：10A, 250V 3、安装方式：距地1.3米暗装 4、详见图纸规范说明	个	1			
15	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格、型号：BV-450/750 V-3*4.0 JDG20 WC FC 3、详见图纸规范说明	m	208.38			
16	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格、型号：JDG20 3、详见图纸规范说明	m	45.46			
17	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-1KV-3*6 SC40-F(-0.7M) 3、详见图纸规范说明	m	3			
18	030411001002	配管	1、名称：配管 2、规格、型号：SC40	m	3			
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	MEB端子板安装	台	1			
20	030414011001	接地装置	接地装置安装	系统	1			
21	030409002001	接地母线	1、接地母线 2、规格、型号：BV-1*25mm <sup>2</sup> 3、详见图纸规范说明	m	36.09			
22	030409002002	接地母线	1、接地母线 2、-40*4镀锌扁钢 3、详见图纸规范说明	m	2.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

