

南院区体检中心三楼北侧局部改造项
目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除龙骨、面层 2. 龙骨及饰面种类:600*600铝扣板吊顶 3. 拆除的垃圾清运下楼,装车外运,运距投标自行考虑	m2	143			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除龙骨 2. 龙骨及饰面种类:轻质隔断墙体100厚 3. 拆除的垃圾清运下楼,装车外运,运距投标自行考虑	m2	94			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	734			
4	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-1.5	m	540			
5	030411004001	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	540			
6	030411004002	配线	1. 名称:空调插座配线 2. 配线形式:管内或线槽穿线 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-4	m	540			
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超6类网线	m	194			
8	031001006001	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 规格材质:PPR-DN25 3. 连接方式:热熔连接 4. 详图纸设计及说明	m	20			
9	031001006002	塑料管	1. 名称:消音螺旋排水管 2. 规格材质:De50 3. 详图纸设计及说明	m	20			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢,中距60cm 2. 基层材料种类、规格:水泥基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:一线中上等品牌医用护墙板	m2	340			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 3厚水泥基自流平 2. 同质透心PVC卷材地板2mm 3. 国内一线品牌	m ²	158			
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钢制门医用门 2. 一线中上等品牌, 满足院方要求	m ²	14			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 金属龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600×600硅钙高晶板	m ²	143			
14	030412001001	普通灯具	1. 名称: 600x600平板灯 2. 规格: LED 24W 3. 一线品牌	套	16			
15	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.4米暗装 4. 国内一线品牌	个	63			
16	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 国内一线品牌	个	63			
17	030502012001	信息插座	1. 名称: 光纤插座 2. 国内一线品牌	个	8			
18	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 要求: 含接线端子、T接小母排、接地线与配电箱外壳可靠连接 3. 备注: 满足设计图纸说明及施工规范要求	台	1			
19	030404019001	控制开关	1. 名称: 3P 断路器 2. 型号: 国内一线品牌 3. 额定电流 (A): 150A	个	1			
20	030404019002	控制开关	1. 名称: 2P 断路器 2. 型号: 国内一线品牌 3. 额定电流 (A): 60A	个	1			
21	030404019003	控制开关	1. 名称: 2P 断路器 2. 型号: 国内一线品牌 3. 额定电流 (A): 32A	个	2			
22	030404019004	控制开关	1. 名称: 1P 断路器 2. 型号: 国内一线品牌 3. 额定电流 (A): 20A	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：成品洗脸盆 带立柜100cm*60cm 2. 国内一线品牌	个	2			
24	010810004001	铝合金窗帘盒	1. 不锈钢窗帘盒制安	m	20			
25	011701003001	脚手架	1. 墙面装饰脚手架 2. 搭设方式：投标自行考虑	m2	340			
26	011701003002	脚手架	1. 天棚装饰脚手架 2. 搭设方式：投标自行考虑	m2	143			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注	
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价		
合 计												

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南院区体检中心三楼北侧局部改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考