

南院区自发光式安全出口、疏散指示
牌改带电式项目

工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区自发光式安全出口、疏散指示牌改带电式项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 部位：外科楼负一楼至九楼自发光安全出口（每层7个：东面电梯前室2个，东面疏散通道防火门上方1个，中间楼梯间1个，西面电梯前室2个，西面疏散通道防火门上方1个）	套	77			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 部位：急救楼大会议室5个；急救楼五层1个；急救楼六层1个；急救楼四层1个；急救三层1个	套	9			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯	套	2			
4	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：KBG20 3. 配置形式：暗配	m	510			
5	031003010001	软接头(软管)	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20	组	5			
6	030411004001	配线	1. 名称：动力配线 2. 配线形式：管内或线槽穿线 3. 规格、型号：ZR-RVS-2*1.5	m	1600			
7	01B001	防火涂料	1. 防火涂料	桶	1			
8	01B002	DN16防蜡管	1. DN16防蜡管	根	77			
9	01B003	拆除强电井内原有集中供电电池柜	1. 拆除强电井内原有集中供电电池柜	台	9			
10	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱周长1m以内	台	9			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南院区自发光式安全出口、疏散指示牌改带电式项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。