

南院区消防控制室—门诊西楼—影像楼—药剂楼主电缆布置和药剂楼增加3个报警器项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区消防控制室—门诊西楼—影像楼—药剂楼主电缆布置和药剂楼增加3个报警器项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管含弯头 2. 规格:KBG32 3. 配置形式:暗配	m	12			
2	030411001002	配管	1. 名称:配管含弯头 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	60			
3	030411005001	接线箱	1. 名称:大号消防接线配电箱 2. 规格:周长2米以内	个	3			
4	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块8313	个	1			
5	030411001003	配管	1. 名称:配管含弯头 2. 规格:PVC DN40 3. 配置形式:暗配	m	30			
6	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-24*2.5	m	320			
7	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内或线槽穿线 3. 规格、型号:ZR-RVS-2*1.5	m	100			
8	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:开孔 2. 规格:直径65以内 3. 填充(恢复)方式:填塞砂浆 4. 混凝土标准:C30	个	7			
9	030904001003	点型探测器— 药检楼	1. 名称:烟感火灾探测器 JYJ-GD-G3T 2. 安装方式:吸顶安装	个	3			
10	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN16	组	1			
11	030905001001	自动报警系统 调试	消防报警设备调试费用	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南院区消防控制室—门诊西楼—影像楼—药剂楼主电缆布置和药剂楼增加3个报警器项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。