

2024年南院区门诊东楼3、4  
楼候诊区安装风机盘管项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_ 14269.46元 \_\_\_\_\_  
(大写) : \_\_\_\_\_ 壹万肆仟贰佰陆拾玖元肆角陆分 \_\_\_\_\_

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间 : \_\_\_\_\_ 年 月 日

复 核 时 间 : \_\_\_\_\_ 年 月 日





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年南院  
区门诊东楼3、4楼  
候诊区安装风机盘  
管项目

工程名称：2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-85 3. 安装形式: 吊顶安装	台	4	261.92	1047.68		
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 型号: DN20	个	4	258.36	1033.44		
3	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 铜闸阀 2. 型号: DN20	个	8	78.83	630.64		
4	030701010001	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 型号: DN20	台	4	102.65	410.60		
5	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: DN20	m	20	21.91	438.20		
6	030411001002	配管	1. 名称: 排水管 2. 规格: PVC20	m	30	11.51	345.30		
7	03B001	不锈钢软连接	1. 不锈钢软连接	组	8	50.00	400.00		
8	031003010001	软接头(软管)	1. 帆布软连接	个	16	54.37	869.92		
9	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度控制仪	支	4	346.75	1387.00		
10	030411004001	配线	1. 名称: NH-KVV7*1.5	m	60	17.30	1038.00		
11	031001002001	角钢	1. 角钢 ∠50	m	30	27.58	827.40		
12	031001007001	复合管	1. 材质、规格: 塑料管DN50	m	50	35.99	1799.50		
13	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金出风口 2. 型号: 400*400	个	8	78.43	627.44		
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金回风口 2. 规格: 230*600	个	4	73.79	295.16		
15	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑板 2. 绝热厚度: 20mm	m3	0.11	2227.63	245.04		
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 规格: 800*200	m2	4.48	138.02	618.33		
本页小计							12013.65		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年南院  
区门诊东楼3、4楼  
候诊区安装风机盘

工程名称：2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板 600*600, 轻钢天棚龙骨600*600	m2	12	9.17	110.04	
18	011302001001	吊顶天棚	1. 铝扣板 600*600 2. 轻钢天棚龙骨600*600	m2	12	123.74	1484.88	
19	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1	175.34	175.34	
		分部小计					13783.91	
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							1770.26	
合 计							13783.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 单位工程人材机分析表

工程名称：2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	普工	工日	12.314	104.00	1280.66
2	技工	工日	14.274	160.00	2283.84
3	高级技工	工日	1.190	241.00	286.79
4	人工费调整	元	46.959	1.00	46.96
	合计				3898.25
二、	材料				
1	不锈钢软连接	组	8.000	50.00	400.00
2	T型铝合金中龙骨 h35	m	22.724	3.42	77.72
3	扁钢59以内	kg	29.582	2.99	88.45
4	冲击钻头 $\phi 10\sim 20$	个	0.040	25.67	1.03
5	带帽六角螺栓M2 <sup>~</sup> 5*4 <sup>~</sup> 20	10套	7.200	0.43	3.10
6	弹簧压力表Y-100 0 <sup>~</sup> 1.6MPa	块	0.010	55.61	0.56
7	低碳钢焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.231	3.68	0.85
8	低碳钢焊条J427 $\phi 3.2$	kg	1.320	4.28	5.65
9	低碳钢焊条综合	kg	1.650	3.68	6.07
10	电	kW·h	9.297	0.75	6.97
11	电气绝缘胶带18mm*10m*0.13mm	卷	1.380	2.57	3.55
12	垫圈	百个	0.090	27.38	2.46
13	吊筋	kg	3.804	2.99	11.37
14	镀锌扁钢综合	kg	7.110	3.80	27.02
15	镀锌弹簧垫圈M10	个	16.960	0.07	1.19
16	镀锌地线夹 $\phi 20$	套	12.812	5.30	67.90
17	镀锌垫圈M10	个	33.920	0.13	4.41
18	镀锌钢管接头DN20*2.75	个	3.204	0.99	3.17
19	镀锌钢管塑料护口DN15 <sup>~</sup> 20	个	8.248	0.13	1.07
20	镀锌六角螺母M10	10个	5.088	2.48	12.62
21	镀锌锁紧螺母M20*1.5	个	8.248	0.26	2.14
22	镀锌铁丝 $\phi 1.2\sim 2.2$	kg	0.440	4.28	1.88
23	帆布110	m	2.944	13.19	38.83
24	酚醛调和漆	kg	0.300	13.24	3.97
25	钢板综合	kg	1.500	2.77	4.16
26	钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	12.330	2.99	36.87
27	钢锯条	条	0.900	0.43	0.39
28	焊接钢管DN20	m	0.080	5.13	0.41
29	合金钢钻头 $\phi 20$	个	0.196	23.96	4.70
30	机螺钉	kg	0.168	5.92	0.99
31	机油	kg	0.072	10.35	0.75
32	胶粘剂	kg	0.691	18.82	13.00
33	角钢50*5以内	kg	11.672	3.06	35.72

编制人：

审核人：

编制日期：

# 单位工程人材机分析表

工程名称：2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
34	角钢60	kg	61.579	3.06	188.43
35	角钢63	kg	1.044	3.06	3.19
36	角钢63以内	kg	2.368	3.06	7.25
37	接地线5.5~16mm <sup>2</sup>	m	4.000	17.80	71.20
38	锯条综合	根	1.300	0.66	0.86
39	聚氯乙烯薄膜	kg	0.040	11.98	0.48
40	聚四氟乙烯生料带	m	4.072	0.29	1.18
41	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.400	18.48	7.39
42	六角螺栓	kg	0.025	5.92	0.15
43	六角螺栓带螺母M12*55	套	1.280	0.61	0.78
44	六角螺栓带螺母M8*30~50	10套	2.307	6.67	15.39
45	六角螺栓带螺母M8*75以内	10套	6.656	2.70	17.97
46	螺母	百个	0.180	9.15	1.65
47	螺纹阀门DN20	个	0.025	21.39	0.53
48	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.160	28.24	4.52
49	铝合金边龙骨 h35	m	7.752	3.42	26.51
50	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个	37.680	0.30	11.30
51	铝合金大龙骨 h45	m	16.039	4.04	64.80
52	铝合金大龙骨垂直吊挂件 不上人型	个	18.240	0.80	14.59
53	铝合金龙骨次接件 不上人型	个	3.360	0.44	1.48
54	铝合金龙骨主接件 不上人型	个	6.960	0.80	5.57
55	铝合金小龙骨 h22	m	21.841	1.93	42.15
56	铝合金中龙骨垂直吊挂件 不上人型	个	27.360	0.30	8.21
57	铝扣板 600*600	m <sup>2</sup>	12.600	41.37	521.26
58	煤油	kg	11.200	7.21	80.75
59	密封胶KS型	kg	1.840	13.18	24.25
60	棉纱	kg	0.380	10.27	3.90
61	难燃塑料管接头20	个	7.749	0.59	4.57
62	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.011	18.40	0.20
63	尼龙砂轮片 φ 500*25*4	片	0.112	32.51	3.64
64	膨胀螺栓	套	15.600	0.40	6.24
65	膨胀螺栓M10	10套	1.664	11.17	18.59
66	膨胀螺栓M12	套	0.672	1.89	1.27
67	其他材料费	元	0.176	1.00	0.18
68	其他材料费	元	15.943	1.00	15.94
69	汽油综合	kg	0.420	6.03	2.53
70	铅油厚漆	kg	0.200	9.02	1.80
71	热轧厚钢板 δ 20	kg	0.072	2.69	0.19
72	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.195	2.77	0.54

编制人：

审核人：

编制日期：

# 单位工程人材机分析表

工程名称：2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
73	砂轮片 $\phi$ 400	片	0.300	72.73	21.82
74	射钉	百个	0.182	12.41	2.26
75	石棉橡胶板低压 $\delta$ 0.8~6	kg	0.400	6.41	2.56
76	石棉橡胶板低中压 $\delta$ 0.8~6	kg	0.400	15.72	6.29
77	输水软管 $\phi$ 25	m	0.160	10.27	1.64
78	水	m <sup>3</sup>	0.265	3.39	0.90
79	水	kg	0.064	0.01	
80	贴缝胶带9m	卷	0.798	10.27	8.20
81	铁铆钉	kg	0.273	7.80	2.13
82	铁砂布	张	0.690	1.02	0.70
83	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4	m	3.404	2.50	8.51
84	位号牌	个	4.000	2.22	8.88
85	无缝钢管 $\phi$ 22*2.5	m	0.080	4.38	0.35
86	锡基钎料	kg	0.120	41.07	4.93
87	橡胶板 $\delta$ 1~3	kg	2.968	7.79	23.12
88	橡胶软管DN20	m	0.035	7.70	0.27
89	校验材料费	元	2.600	1.00	2.60
90	压力表Y-100 0~6MPa	块	0.160	49.63	7.94
91	压力表表弯DN15	个	0.010	9.41	0.09
92	压力表补芯	个	0.160	10.10	1.62
93	氧气	m <sup>3</sup>	1.218	3.27	3.98
94	乙炔气	kg	0.408	22.58	9.21
95	预埋铁件	kg	4.800	3.85	18.48
96	圆钢 $\phi$ 10~14	kg	10.742	3.24	34.80
97	圆钢 $\phi$ 5.5~9	kg	0.336	2.99	1.00
98	粘合剂	kg	0.030	26.10	0.78
99	材料费调整	元	87.209	1.00	87.21
100	柴油【机械】	kg	1.420	5.26	7.47
101	电【机械】	kW·h	88.582	0.75	66.44
102	水【机械】	m <sup>3</sup>	0.016	3.39	0.05
	合计				2384.63
四、	机械				
1	折旧费	元	40.584	1.00	40.58
2	安拆费及场外运费	元	22.280	1.00	22.28
3	人工	工日	0.347	160.00	55.52
4	其他费	元	1.844	1.00	1.84
5	检修费	元	1.783	1.00	1.78
6	校验费	元	8.574	1.00	8.57
7	维护费	元	10.341	1.00	10.34
	合计				140.91

编制人：

审核人：

编制日期：





# 分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值税	小计	
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工			规费
1	030701004001	风机盘管	台	4	104.82	58.76	10.92	65.79	21.83	17.72	13.27	10.75	12.97	21.63	261.92
	C7-1-33	风机盘管安装吊顶式	台	4	104.82	58.76	10.92	65.79	21.83	17.72	13.27	10.75	12.97	21.63	261.92
2	030703001001	碳钢阀门	个	4	34.84	169.28	8.35	24.56	8.15	6.61	4.95	4.01	4.85	21.33	258.36
	C6-2-96	阀门检查接线多通电磁阀	台	4	34.84	21.49	8.35	24.56	8.15	6.61	4.95	4.01	4.85	21.33	258.36
	主材	电磁阀DN20	台	4		147.79									147.79
3	030703001002	碳钢阀门	个	8	17	39.86	3.69	11.77	3.9	3.17	2.37	1.92	2.33	6.51	78.83
	C8-3-2	低压阀门螺纹阀门公称直径 (mm以内) 20	个	8	17	6.47	3.69	11.77	3.9	3.17	2.37	1.92	2.33	6.51	78.83
	主材	铜闸阀DN20	个	8.16		32.74									32.74
4	030701010001	过滤器	台	4	39.9	31.58	0	22.69	7.53	6.11	4.58	3.71	4.47	8.48	102.65
	C7-1-51	高效过滤器安装	台	4	39.9	7.71	0	22.69	7.53	6.11	4.58	3.71	4.47	8.48	102.65
	主材	过滤器DN20	台	4		23.87									23.87
5	030411001001	配管	m	20	5	12.26	0	2.84	0.94	0.77	0.57	0.46	0.56	1.81	21.91

编制人:

审核人:

编制日期:

# 分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值税	小计	
									管理费	利润	总价措施	其中:安 全文明施 工			规费
	C4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土 结构暗配公 称直径(DN)≤ 20	10m	2	49.96	43.63	0	28.37	9.42	7.65	5.72	4.64	5.58	18.09	219.05
	主材	镀锌钢管DN20	m	20.6		7.67									7.67
6	030411001002	配管	m	30	5.24	2.34	0	2.98	0.99	0.8	0.6	0.49	0.59	0.95	11.51
	C4-12-133	刚性阻燃管敷 设 砖、混凝 土结构暗配 外径(mm) 20	10m	3	52.44	2.21	0	29.82	9.89	8.03	6.02	4.87	5.88	9.51	115.18
	主材	PVC20	m	31.8		2									2
7	03B001	不锈钢软连接	组	8	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	补子目1	不锈钢软连接	组	8	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
8	031003010001	软接头(软管)	个	16	20.11	18.21	0.08	11.48	3.81	3.09	2.32	1.88	2.26	4.49	54.37
	C7-2-128	软管接口	m2	2.56	125.69	113.84	0.48	71.72	23.8	19.32	14.47	11.72	14.13	28.06	339.79
9	030601001001	温度仪表	支	4	38.82	253.15	2.6	23.55	7.81	6.34	4.75	3.85	4.65	28.63	346.75
	C6-1-5	温度控制器	支	4	38.82	0.31	2.6	23.55	7.81	6.34	4.75	3.85	4.65	28.63	346.75
	主材	温度控制器	支	4		252.84									252.84
10	030411004001	配线	m	60	0.93	14.4	0	0.54	0.18	0.14	0.11	0.09	0.11	1.43	17.3

编制人:

审核人:

编制日期:



# 分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值税	小计	
									管理费	利润	总价措施	其中:安 全文明施 工			规费
	C4-13-50	管内穿线 穿 多芯软导线 八芯 单芯导 线截面 (mm <sup>2</sup> ) ≤1.5	10m	6	9.33	2.18	0	5.31	1.76	1.43	1.07	0.87	1.05	14.28	172.9
	主材	NH-KVV7*1.5	m	64.8		13.13									13.13
11	031001002001	角钢	m	30	10.6	8.12	0.35	6.23	2.07	1.68	1.26	1.02	1.22	2.28	27.58
	C4-7-2	基础角钢制作 、安装	m	30	10.6	4.38	0.35	6.23	2.07	1.68	1.26	1.02	1.22	2.28	27.58
	主材	角钢∠50	kg	30.3		3.7									3.7
12	031001007001	复合管	m	50	10.73	16.11	0.05	6.13	2.03	1.65	1.24	1	1.21	2.97	35.99
	C10-3-48	空调冷热水塑 料管(热熔连 接) 公称外径 (mm内) 50	10m	5	107.28	2.37	0.49	61.26	20.33	16.5	12.36	10.01	12.07	29.71	359.83
	主材	塑料管DN50	m	50.5		15.19									15.19
	主材	空调冷热水室 内塑料管热熔 管件	个	33.15		0.8									0.8
13	030703007001	碳钢风口、散 流器、百叶窗	个	8	16.23	46.44	0.04	9.24	3.07	2.49	1.86	1.51	1.82	6.48	78.43
	C7-3-43	百叶风口 周 长 (mm) ≤900	个	8	16.23	2.19	0.04	9.24	3.07	2.49	1.86	1.51	1.82	6.48	78.43

编制人:

审核人:

编制日期:

# 分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 2024年南院区门诊东楼3、4楼候诊区安装风机盘管项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	人工费	材料费	机械费	费用	综合单价 (元)					增值税	小计
									费用明细 (不重复计入小计)						
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工	规费		
	主材	出风口400*400	个	8		44.25									44.25
14	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	4	16.23	42.19	0.04	9.24	3.07	2.49	1.86	1.51	1.82	6.09	73.79
	C7-3-43	百叶风口 周长(mm)≤900	个	4	16.23	2.19	0.04	9.24	3.07	2.49	1.86	1.51	1.82	6.09	73.79
	主材	回风口230*600	个	4		40									40
15	031208003001	通风管道绝热	m3	0.11	431.91	1366.36	0	245.45	81.45	66.09	49.55	40.09	48.36	183.91	2227.63
	C12-4-344	橡塑板安装(管道、风管)管道DN125mm以内	m3	0.11	431.87	194.25	0	245.47	81.45	66.12	49.53	40.12	48.37	183.93	2227.59
	主材	橡塑板	m3	0.113		1137.93									1137.93
16	030702001001	碳钢通风管道	m2	4.48	50.25	46.67	0.72	28.98	9.61	7.81	5.85	4.74	5.71	11.4	138.02
	C7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤1000	10m2	0.448	502.54	176.16	7.23	289.76	96.14	78.05	58.47	47.36	57.1	113.96	1380.18
	主材	镀锌薄钢板	m2	5.098		25.53									25.53
17	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	12	6.39	0	0	2.02	0.58	0.64	0.28	0.25	0.52	0.76	9.17

编制人:

审核人:

编制日期:

## 分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值税	小计	
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工			规费
	借2-1-36	天棚金属龙骨金属面拆除	10m2	1.2	63.93	0	0	20.15	5.75	6.41	2.84	2.54	5.15	7.57	91.65
	C9-1-43	水喷淋(雾)喷头无吊顶公称直径(mm以内)20	个	0	11.8	3.54	0.08	6.76	2.24	1.82	1.37	1.1	1.33	2	24.18
	主材	喷头	个	0		0									0
18	011302001001	吊顶天棚	m2	12	30.75	68.68	0	14.09	4.36	4.5	2.31	1.66	2.92	10.22	123.74
	借A12-126	天棚面层方型铝扣板600*600	100m2	0.12	1522.53	4354.28	0	697.78	216.05	222.9	114.34	82.06	144.49	591.71	7166.3
	借A12-39	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人)规格(mm)600*600平面	100m2	0.12	1552.05	2513.97	0	711.3	220.24	227.22	116.56	83.66	147.28	429.96	5207.28
19	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1	46.96	87.21	0	26.69	8.86	7.19	5.38	4.36	5.26	14.48	175.34
	BM24	系统调整费 变风量空调风系统调试(第七册通风空调工程)	元	1	46.96	87.21	0	26.69	8.86	7.19	5.38	4.36	5.26	14.48	175.34


编制人：

审核人：

编制日期：



441138516



# 营业执照

统一社会信用代码

914419007799897477

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 华伦中建建设股份有限公司 注册资本 人民币陆仟捌佰万元

类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期 2005年09月21日

法定代表人 高焯 营业期限 长期

经营范围

工程造价咨询, 政府采购招标代理, 工程招标采购代理, 全过程工程咨询, 工程造价咨询, 工程审计咨询服务, 工程项目管理, 工程监理, 企业管理咨询, 建筑工程, 市政工程, 交通工程, 交通工程的规划、设计咨询, 项目建议书, 可行性研究报告, 项目申请报告, 资金申请报告, 节能评估报告的编制, 研究、评估及论证, 测绘服务, 建筑技术咨询, 建筑工程评估咨询, 市政工程评估咨询, 交通工程评估咨询, 土木工程评估咨询, 建设工程评估咨询, 施工图审查, 建筑节能技术研发、成果转化, 建筑业软件、计算机信息系统集成设备、电子产品、建筑材料的研究、销售及成果转化; 土木工程、建设工程、市政工程、园林景观工程、城市道路工程、城市照明工程的设计、施工; 送、变电工程的设计; 承接、承修、承试供电设施和受电设施, 消防工程, 消防设施维护保养、检测服务, 智能工程的设计、研发、生产、销售、配送、安装及售后服务工程; 室内外装饰设计、施工, 机械设备的研发、设计、生产、销售、配送、安装及售后服务工程; 室内装饰工程、施工, 机械设备的租赁; 模板的生产及租赁, 铝模的研发、生产、销售及租赁, 自有物业租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城3栋2单元801、802、803、808、809室



登记机关

2021

年8月02日

请于每年6月30日前报送年度报告, 逾期将受到信用惩戒和处罚。  
途径: 登陆企业信用信息公示系统, 或“东莞市场监管”微信公众号。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制