

中心医院北院区外科楼6-13层SPD库  
房加装风机盘管项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)




年 月 日

中心医院北院区外科楼6-13层SPD库  
房加装风机盘管项目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：            年   月   日

复核时间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院  
区外科楼6-13层SPD  
库房加装风机盘管项  
目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	m2	223			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除原吊顶天棚石膏板建筑垃圾 2. 运距: 垃圾外运暂按1KM考虑, 实际运距根据现场综合考虑	m3	3.27			
3	011302001001	吊顶天棚-纸面石膏板吊顶	1、专用界面剂一遍, 刮满腻子, 乳胶漆两遍 2、9.5厚纸面石膏板自攻钉固定牢固 3、U型轻钢承载龙骨CB38x12, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、10号镀锌钢丝(Φ6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定, 吊环(钩)之间包毛毡 5、现浇混凝土板底预留Φ6钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200	m2	109			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院  
区外科楼6-13层SPD  
库房加装风机盘管项目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302001002	吊顶天棚-高晶板吊顶	高晶板吊顶 1、安装600x600高晶板 2、T型铝合金主龙骨TB24x38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3、10号镀锌钢丝(Φ6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定, 吊环(钩)之间包毛毡 4、现浇混凝土板底预留Φ6钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200 5、硅酸钙板的防火等级是A级, 在1000摄氏度高温下保持3个小时不燃烧, 而且也不会产生有毒的气体和烟雾。 注：此项为原拆除材料破损未能使用的情况下换新材料，投标人自行考虑	m2	50			
5	011302001003	吊顶天棚-高晶板吊顶	高晶板吊顶 1、安装600x600高晶板 2、T型铝合金主龙骨TB24x38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3、10号镀锌钢丝(Φ6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定, 吊环(钩)之间包毛毡 4、现浇混凝土板底预留Φ6钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200 5、硅酸钙板的防火等级是A级, 在1000摄氏度高温下保持3个小时不燃烧, 而且也不会产生有毒的气体和烟雾。 注：此项利用原拆除材料进行恢复，拆除过程中如有损坏，投标人自行考虑	m2	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院  
区外科楼6-13层SPD  
库房加装风机盘管项目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32	m	80			
7	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20	m	32			
8	030413001002	铁构件		kg	47			
9	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 金属软管 2. 型号、规格: DN20	个	16			
10	031003001001	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
11	031003001002	截止阀	1. 类型: 电动二通阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC排水管	m	8			
14	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: 3x1.5m <sup>2</sup>	m	30			
15	030411004002	配线	1. 名称: 控制线 2. 型号: 5x0.75m <sup>2</sup>	m	0.3			
16	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: $\phi$ 16	m	60			
17	030404034001	照明开关	1. 名称: 控制器 2. 其他: 满足图纸设计及规范要求	个	8			
18	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 其他: 满足图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	16			
19	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 通风管道橡塑保温板 2. 绝热厚度: 30mm 3. 保温设备: 风管	m <sup>3</sup>	0.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院  
区外科楼6-13层SPD  
库房加装风机盘管项  
目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031001006003	塑料管	1. 名称:送风软管 2. 型号、规格:200	m	64			
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:ABS送风口	个	8			
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:ABS回风口	个	8			
23	030701004001	风机盘管	1. 名称:安装风机盘管(不含主机) 2. 其他:安装要求符合厂家、图纸要求	台	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。