

北院区放疗中心屋面防水维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

北院区放疗中心屋面防水维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区放疗中心屋面防水维修工程

标段：北院区放疗中心屋面防水维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101008001	屋面清理	1. 原屋面清扫 2. 场地清理	项	1			
2	01B001	屋顶废旧线路清理及补孔洞	1. 清除废旧线路，补孔洞	项	1			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原来的铁门 2. 拆除门窗尺寸为1000mm*2200mm	m2	2.2			
4	010802001001	安装金属(塑钢)门	1、安装不锈钢平开门 2、门洞口尺寸1000mm*2200mm	m2	2.2			
5	011607002001	防水层拆除	1. 屋面原卷材防水层拆除	m2	556.42			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原破损铝合金轻钢龙骨	m2	6.66			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除防水及吊顶拆除所产生的建筑垃圾 2. 自卸汽车运垃圾：暂按3km内考虑	m3	11.2			
8	010902001001	屋面卷材防水(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材II型 2. 防水层数:1层 3. 施工范围为原屋面防水拆除面积	m2	529			
9	010902001002	屋面卷材防水(立面)	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材II型 2. 防水层数:1层 3. 施工范围为原屋面防水拆除面积	m2	27.42			
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2mm厚高分子水性无色防水涂料 2. 屋顶外墙	m2	175.21			
11	080403006001	防水堵漏	屋顶外墙堵漏王封堵漏水	m2	52.56			
12	01B002	墙面瓷砖空鼓修复	1. 外墙面瓷砖空鼓注胶修复	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北院区放疗中心屋面防水维修工程 标段：北院区放疗中心屋面防水维修工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011302001001	吊顶天棚	1、轻钢龙骨吊顶 2、石膏板面板安装 3、满刮腻子两遍、打磨、刷涂料两遍	m2	6.66			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 满刮腻子两遍、打磨、刷涂料两遍	m2	70			
15	011701003001	里脚手架	装饰简易内脚手架3.6m以内天棚面	m2	6.66			
16	011701003002	里脚手架	装饰简易内脚手架3.6m以内内墙、柱面	m2	70			
17	011701002001	外脚手架	外脚手架15m以内 单排	m2	175.21			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08