

中心医院北院区门诊楼排污改造 工程  
造项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

中心医院北院区门诊楼  
排污改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)  
中华人民共和国一级注册造价工程师  
尤 盼  
B11244200020271  
鼎正工程咨询股份有限公司  
有效期至:2028年07月23日

复 核 人 \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)  
中华人民共和国一级注册造价工程师  
冉昌林  
B11054200006392  
鼎正工程咨询股份  
有 限 公 司  
有效期至:2025年12月31日

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院  
区门诊楼排污改造项目

工程名称：中心医院北院区门诊楼排污改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位: 拟建格栅池、集水井、管 2. 结构形式: 混凝土 3. 厚度: 7cm 注: 地下是否有管线情况不明, 投标人自行考虑拆除方式	m <sup>2</sup>	32.12			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 2. 厚度: 10cm 注: 拆除厚度为暂估且地下是否有管线情况不明, 以实际为准, 投标人自行考虑拆除方式	m <sup>2</sup>	32.12			
3	010101004001	挖基坑土方	挖格栅池、集水井土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4米以内 注: 挖土深度为暂估且地下是否有管线情况不明, 投标人自行考虑拆除方	m <sup>3</sup>	20.33			
4	010101003001	挖沟槽土方	管道土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2米以内 注: 地下是否有管线情况不明, 投标人自行考虑挖方方式	m <sup>3</sup>	20.5			
5	010103001001	回填方	格栅池、集水井、管道 1. 回填土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	20.43			
6	010103002001	余方弃置	建筑垃圾 1. 运距: 暂按1KM考虑, 据实结算	m <sup>3</sup>	5.46			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂按1KM考虑, 据实结算	m <sup>3</sup>	20.4			
8	170901001001	砖基础	集水井、格栅池、泵坑 1. 砖品种: 标准砖 240*115*53, 砌筑水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	6			
9	040303002001	混凝土基础	格栅池、集水池、泵坑基础 1. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	2.74			
10	041102002001	基础模板	1. 现浇混凝土构件 混凝土基础 模板	m <sup>2</sup>	5.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院区  
门诊楼排污改造项目

工程名称：中心医院北院区门诊楼排污改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	170403001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤ 18mm 2. 钢筋规格:φ12mm	t	0.159			
12	050402002002	现浇混凝土路面	格栅池、集水井、管周边路面 1. 混凝土强度: C25 2. 厚度: 7 3. 养护 注: 路面恢复厚度为暂估, 以现场实际为准。	m <sup>2</sup>	24.7			
13	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度5cm 2. 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度5cm 注: 结构形式、路面厚度为暂估, 以实际为准, 投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	24.7			
14	020803009001	零星项目抹灰	格栅池、集水池、泵坑内 1. 抹灰厚度: 20mm 2. 砂浆配合比: M7.5	m <sup>2</sup>	19.93			
15	040304003001	预制混凝土板	1. 部位:集水井 2. 图集、图纸名称:预制板, 成品购买 3. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.85			
16	070205001001	铸铁盖板	部位: 格栅池 1. 球墨铸铁盖板	m	1.3			
17	041107002001	排水、降水	1. 水泵临时跨越抽水	昼夜	15			
18	030109001001	离心式泵	1. 名称:污水提升泵 2. 型号:WQ-7-16-1.5	台	2			
19	030503003001	控制器	1. 名称:液位控制器 2. 类别:防高温耐腐蚀	套	1			
20	030404017001	配电箱	1. 名称:设备间自动控制柜 2. 规格:600*400*300	台	1			
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:DN50PE管 3. 连接形式:热熔	m	58			
22	031208002001	管道绝热	1. 防冻橡塑保温	m <sup>3</sup>	0.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院  
区门诊楼排污改造项目

工程名称：中心医院北院区门诊楼排污改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	40			
24	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*1.5 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	30			
25	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 5芯	个	2			
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 4芯	个	2			
27	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25	m	70			
28	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 管道剔槽、粉槽 2. 规格: 10mm厚	m	70			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





