

中心医院北院区外科楼6-13层
SPD库房加装风机盘管项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

中心医院北院区外科楼
6-13层SPD库房加装风
机盘管项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院区外科楼6-13层SPD
库房加装风机盘管项目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		吊顶拆除及恢复工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	m2	123.2			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除原吊顶天棚石膏板建筑垃圾 2. 运距: 垃圾外运暂按1KM考虑, 实际运距根据现场综合考虑	m3	2.4			
3	011302001001	吊顶天棚-纸面石膏板吊顶恢复	1、专用界面剂一遍, 刮满腻子, 乳胶漆两遍 2、9.5厚纸面石膏板自攻钉固定牢固 3、吊筋、吊环, 龙骨等材料利旧	m2	80			
4	011302001003	吊顶天棚-高晶板吊顶恢复	高晶板吊顶 1. 利用原吊顶材料恢复	m2	43.2			
		分部小计						
		新建工程						
5	030701004001	风机盘管	1. 名称: 安装风机盘管(不含主机) 2. 其他: 安装要求符合厂家、图纸要求	台	8			
6	030411001001	配管	1. 名称: 冷热水供回水 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20	m	168			
7	031001006001	塑料管	1. 名称: 空调冷凝水 2. 材质: 给水用硬聚氯乙烯管 PVC-U 3. 规格: De25	m	68			
8	031003001001	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20	个	16			
9	031003001002	截止阀	1. 名称: 电动二通阀DN20 2. 规格: DN20	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院
区外科楼6-13层SPD
库房加装风机盘管项目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
11	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20	个	16			
12	031208002001	管道绝热	1. 名称:空调水管橡塑保温壳 难燃 B1 橡塑管(板)保温 2. 绝热厚度::20mm	m3	0.72			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:冷冻主管穿墙洞口 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:管道介质: DN20 4. 填料材质:机械钻孔、切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。	个	16			
14	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢30*3 2. 管架形式:水管支吊架冷媒管及冷凝水管吊支架	kg	100			
15	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:空调及通风风管 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	73.6			
16	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接头	m2	0.24			
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:1000×250	个	8			
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	16			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻度锈蚀手工除锈,红丹防锈漆2遍,调和漆2遍 2. 油漆品种:各种支吊架、镀锌钢管焊缝及所有铁件安装除锈后刷二道红丹防锈漆,不保温者再刷二道调和漆。 3. 结构类型:型钢支吊架刷漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	173.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中心医院北院
区外科楼6-13层SPD
库房加装风机盘管项目

工程名称：中心医院北院区外科楼6-13层SPD库房加装风机盘管项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404022001	控制器	1. 名称:温控器	台	8			
21	030411004001	配线	1. 名称:室内机控制信号 2. 配线形式:多芯铜线 3. 型号:RVVP 4. 规格:7*0.75mm ² 5. 材质:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆 6. 配线部位:穿管/线槽内 7. 配线线制:室内安装,室内机至温控器	m	40			
22	030411001002	配管	1. 名称:室内机控制线穿线管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:砖混墙体暗敷及吊顶内敷设	m	32			
23	030408003001	电缆保护管	1. 名称:室内机控制线电线金属软管 2. 材质:金属波纹管 3. 规格:Φ20 4. 敷设方式:吊顶内敷设	m	8			
24	030411006001	接线盒	1. 名称:金属底盒 2. 规格:86国标型 3. 安装形式:墙体暗敷	个	8			
25	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:线槽开槽,砖混墙体开槽 2. 规格:70*70*10mm 3. 类型:砖混结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复槽体周围区域,抹平处理	m	24			
26	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
27	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

