

南院区门诊西楼3楼候诊大厅
局部墙体拆除及加固项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

南院区门诊西楼3楼候
诊大厅局部墙体拆除及
加固项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：黎杰，_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 2 页

- (1) 电线电缆:湖北龙腾红旗、飞鹤(武汉二厂)、上海红旗、上海浦东等同类品质(品质等级“ $\geq$ ”)的产品。
- (2) 网线:西蒙、德特威勒、TCL罗朗格6类非屏蔽双绞线(CMX低烟无卤)等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (3) 开关、插座(含网插):施耐德、西门子、西蒙、松下、公牛、飞利浦等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (4) 断路器:施耐德、西门子、ABB、正泰、德力西等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (5) 铝合金门窗:皇派、派雅门窗、致尚门窗、恒延等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (6) 供水排水管材管件:伟星、金牛、日丰等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (7) 灯具:飞利浦、欧普、雷士、欧司朗等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (8) 地砖墙砖:东鹏、诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (9) 卫生洁具(含毛巾架、洗手盆、马桶便池、水龙头、角阀、地漏等):东鹏、箭牌、安华、科勒、美标等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (10) 空调机组、风机盘管等空调设备:约克、麦克维尔、特灵、开利等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (11) 乳胶漆:多乐士、华润、立邦等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (12) 同质透心PVC卷材地板:洁福、诺拉、阿姆斯壮等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (13) 同质透心橡胶卷材地板:洁福、诺拉、阿姆斯壮等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (14) 医用钢质门(含门套、观察窗、合叶、锁具、门吸等):霍曼、马斯德克、欧尼克、诺沃芬、格满林等知名品牌等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (15) 医用不燃板(防火A级及以上):爱克、倍耐洁、富美家、林音等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (16) 消防器具:金枪鱼、泰科、海湾等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (17) 新风系统主机:百朗、爱迪士、日立或同等质量产品。
- (18) 开水炉:碧涑、沁园、科源美等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (19) 五金件(锁具、合页、门吸等):多玛凯拔、盖泽、亚萨合莱、汇泰龙、顶固、坚朗等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (20) 防水:东方雨虹、广东科顺、九阳、西卡等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (21) 吊顶龙骨及石膏板:德国可耐福、法国圣戈班杰科、泰山、龙牌(北京)等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。

总 说 明

工程名称： 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 2 页 共 2 页

- (22) 岩棉、吸音板:阿姆斯壮、可耐福、圣戈班杰科、洛科丰等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (23) 金属骨料耐磨地面(环氧树脂耐磨地坪):西卡(瑞士)、福斯乐(东莞)、耐迪斯(广州)等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (24) 给排水阀门、水表:欧特莱、宁波埃美柯、上海冠龙、上海开维喜等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (25) 墙面基层板:中材宜昌、瑞士珍珠、广东挨特尼特等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 南院区门诊西
楼3楼候诊大厅局部
墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采血处、收费室						
		拆除						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砌体的截面尺寸: 开门洞2200mm*2400mm, 240厚墙体	m3	1.5			
2	011610002003	金属门窗拆除	钢制防盗门拆除 1. 门窗洞口尺寸: 2100mm*900mm	樘	1			
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 木质地台及龙骨拆除	m2	6.46			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除后的建筑垃圾 2. 运距及运输方式自行考虑	m3	1.92			
		分部小计						
		新建						
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆找平	m2	10			
6	040901010002	螺栓安装	1. 材料规格: M16对穿螺栓安装	套	48			
7	01B012	洞口加固	1. 洞口加固处理 2. 采用8厚钢板、L70*8角钢加固; 3. 钢板内敷结构胶 4. 先刷防锈漆、再刷防火漆	项	1			
8	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 阻燃板基础 2. 面层材料品种、规格、颜色: 304不锈钢包套	m2	1.68			
9	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm不锈钢包套 (门洞两侧)	m2	5.57			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 南院区门诊西
楼3楼候诊大厅局部
墙体拆除及加固项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 100mm宽国标轻钢龙骨、间隔40cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板隔墙2*2*9.5mm, 双层双面石膏板; 中间夹层隔音棉, 阻燃板基础	m2	23			
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 腻子两遍、乳胶漆、底漆两遍	m2	46			
12	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 2100mm*900mm (不含主材) 2. 门框、门扇材质: 医用钢制防火门 (含五金)	m2	1.89			
13	010803001001	金属(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: 304不锈钢拉闸门: 1500mm*2100mm	m2	3.15			
14	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	1. 框外围展开面积: 2200mm*900mm 2. 框、扇材质: 钢结构基础、不锈钢包边、阻燃板打底	m2	0.96			
15	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 1. 玻璃品种、厚度: 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃	m2	1.98			
16	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: 规格2200mm*2700mm 2. 启动装置品种、规格: 电机+遥控	m2	5.94			
17	011108001001	石材台面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2200mm*400mm*20mm+60mm折边石材台面	m2	1.01			
18	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 门洞口处、地台拆除位置橡胶修补	m2	9.35			
19	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 15cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色金属踢脚线	m2	2.16			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 南院区门诊西
楼3楼候诊大厅局部
墙体拆除及加固项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011501011001	矮柜	1. 台柜规格: 新增成品矮柜70cm*60cm*60cm	个	1			
21	01B015	拆除墙体保护措施	拆除墙体保护性措施防止周围墙体垮塌	项	1			
22	01B009	卫生保洁	1. 卫生保洁(收费室和候诊大厅)	项	1			
23	01B014	人工搬运材料	人工搬运材料	工日	1			
		分部小计						
		分部小计						
		候诊大厅						
		拆除						
24	011610002004	金属门窗拆除	1. 原窗口玻璃及防盗网拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1780mm*1200mm	樘	1			
25	011601001003	砖砌体拆除	拆除窗户下墙体并扩改, 拆除2600mm*1200mm、820mm*1200mm洞口, 240厚墙体	m3	0.99			
26	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除后的建筑垃圾 2. 运距及运输方式自行考虑	m3	1.1			
		分部小计						
		新建						
27	020204009001	槛垫石、过门石、分心石	洞口新增石材过门石	m	2.6			
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 30mm水泥砂浆抹灰	m2	1.78			
29	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	1.78			
30	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm不锈钢包套(门洞两侧)	m2	6.03			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

7

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:48W 3. 规格:600*600	套	2			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:PC 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2			
3	030404035001	插座	1. 名称:5孔插座 2. 材质:PC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	6			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV2.5	m	80			
5	171411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC	m	14			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:超六类网线 3. 敷设方式:管内穿线	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称: 安装工程

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21



914419007799897477

扫描二维码登录公示系统，企业了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息

广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城3栋2单元801、802、803、808、809室

登记机关

2021



“文成武就”自公。系始出。

<http://www.esa.gov>

国家市场监督管理总局监制