

南院区门诊西楼3楼候诊大
厅局部墙体拆除及加固项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 46905.82元
(大写) : 肆万陆仟玖佰零伍元捌角贰分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)



法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : 黎杰
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

总 说 明

工程名称: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 2 页

- (1) 电线电缆:湖北龙腾红旗、飞鹤(武汉二厂)、上海红旗、上海浦东等同类品质(品质等级“ $\geq$ ”)的产品。
- (2) 网线:西蒙、德特威勒、TCL罗朗格6类非屏蔽双绞线(CMX低烟无卤)等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (3) 开关、插座(含网插):施耐德、西门子、西蒙、松下、公牛、飞利浦等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (4) 断路器:施耐德、西门子、ABB、正泰、德力西等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (5) 铝合金门窗:皇派、派雅门窗、致尚门窗、恒延等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (6) 供水排水管材管件:伟星、金牛、日丰等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (7) 灯具:飞利浦、欧普、雷士、欧司朗等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (8) 地砖墙砖:东鹏、诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (9) 卫生洁具(含毛巾架、洗手盆、马桶便池、水龙头、角阀、地漏等):东鹏、箭牌、安华、科勒、美标等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (10) 空调机组、风机盘管等空调设备:约克、麦克维尔、特灵、开利等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (11) 乳胶漆:多乐士、华润、立邦等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (12) 同质透心PVC卷材地板:洁福、诺拉、阿姆斯壮等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (13) 同质透心橡胶卷材地板:洁福、诺拉、阿姆斯壮等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (14) 医用钢质门(含门套、观察窗、合叶、锁具、门吸等):霍曼、马斯德克、欧尼克、诺沃芬、格满林等知名品牌等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (15) 医用不燃板(防火A级及以上):爱克、倍耐洁、富美家、林音等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (16) 消防器具:金枪鱼、泰科、海湾等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (17) 新风系统主机:百朗、爱迪士、日立或同等质量产品。
- (18) 开水炉:碧涑、沁园、科源美等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (19) 五金件(锁具、合页、门吸等):多玛凯拔、盖泽、亚萨合莱、汇泰龙、顶固、坚朗等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (20) 防水:东方雨虹、广东科顺、九阳、西卡等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (21) 吊顶龙骨及石膏板:德国可耐福、法国圣戈班杰科、泰山、龙牌(北京)等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。

总 说 明

工程名称: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 2 页 共 2 页

- (22) 岩棉、吸音板:阿姆斯壮、可耐福、圣戈班杰科、洛科丰等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (23) 金属骨料耐磨地面(环氧树脂耐磨地坪):西卡(瑞士)、福斯乐(东莞)、耐迪斯(广州)等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (24) 给排水阀门、水表:欧特莱、宁波埃美柯、上海冠龙、上海开维喜等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。
- (25) 墙面基层板:中材宜昌、瑞士珍珠、广东挨特尼特等同类品质(品质等级 $\geq$)的产品。

单位工程招标控制价汇总表

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采血处、收费室						
		拆除						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砌体的截面尺寸: 开门洞2200mm*2400mm, 240厚墙体	m3	1.5	169.03	253.55	
2	011610002003	金属门窗拆除	1. 钢制防盗门拆除 1. 门窗洞口尺寸: 2100mm*900mm	樘	1	42.88	42.88	
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 木质地台及龙骨拆除	m2	6.46	7.15	46.19	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除后的建筑垃圾 2. 运距及运输方式自行考虑	m3	1.92	207.37	398.15	
		分部小计					740.77	
		新建						
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆找平	m2	10	24.04	240.40	
6	040901010002	螺栓安装	1. 材料规格: M16对穿螺栓安装	套	48	21.44	1029.12	
7	01B012	洞口加固	1. 洞口加固处理 2. 采用8厚钢板、L70*8角钢加固; 3. 钢板内敷结构胶 4. 先刷防锈漆、再刷防火漆	项	1	8207.02	8207.02	
8	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 阻燃板基础 2. 面层材料品种、规格、颜色: 304不锈钢包套	m2	1.68	266.45	447.64	
9	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm不锈钢包套 (门洞两侧)	m2	5.57	222.10	1237.10	
本页小计							11902.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 南院区门诊西
楼3楼候诊大厅局部
墙体拆除及加固项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 100mm宽国标轻钢龙骨、间隔40cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板隔墙2*2*9.5mm, 双层双面石膏板; 中间夹层隔音棉, 阻燃板基础	m2	23	277.87	6391.01	
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 腻子两遍、乳胶漆、底漆两遍	m2	46	35.79	1646.34	
12	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 2100mm*900mm(不含主材) 2. 门框、门扇材质: 医用钢制防火门(含五金)	m2	1.89	93.05	175.86	
13	010803001001	金属(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: 304不锈钢拉闸门: 1500mm*2100mm	m2	3.15	338.31	1065.68	
14	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	1. 框外围展开面积: 2200mm*900mm 2. 框、扇材质: 钢结构基础、不锈钢包边、阻燃板打底	m2	0.96	311.65	299.18	
15	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 1. 玻璃品种、厚度: 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃	m2	1.98	619.58	1226.77	
16	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: 规格2200mm*2700mm 2. 启动装置品种、规格: 电机+遥控	m2	5.94	531.50	3157.11	
17	011108001001	石材台面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2200mm*400mm*20mm+60mm折边石材台面	m2	1.01	528.63	533.92	
18	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 门洞口处、地台拆除位置橡胶修补	m2	9.35	351.53	3286.81	
19	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 15cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色金属踢脚线	m2	2.16	181.37	391.76	
20	011501011001	矮柜	1. 台柜规格: 新增成品矮柜70cm*60cm*60cm	个	1	327.72	327.72	
本页小计							18502.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程
 标段: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	01B015	拆除墙体保护性措施	拆除墙体保护性措施防止周围墙体垮塌	项	1	200.00	200.00	
22	01B009	卫生保洁	1. 卫生保洁 (收费室和候诊大厅)	项	1	200.00	200.00	
23	01B014	人工搬运材料	人工搬运材料	工日	1	200.00	200.00	
		分部小计					30263.44	
		分部小计					31004.21	
		候诊大厅						
		拆除						
24	011610002004	金属门窗拆除	1. 原窗口玻璃及防盗网拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1780mm*1200mm	樘	1	28.59	28.59	
25	011601001003	砖砌体拆除	拆除窗户下墙体并扩改, 拆除2600mm*1200mm、820mm*1200mm洞口, 240厚墙体	m3	0.99	169.03	167.34	
26	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除后的建筑垃圾 2. 运距及运输方式自行考虑	m3	1.1	207.37	228.11	
		分部小计					424.04	
		新建						
27	020204009001	槛垫石、过门石、分心石	洞口新增石材过门石	m	2.6	62.51	162.53	
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 30mm水泥砂浆抹灰	m2	1.78	42.68	75.97	
29	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	1.78	36.65	65.24	
30	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm不锈钢包套 (门洞两侧)	m2	6.03	222.10	1339.26	
本页小计							2667.04	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	01B010	洞口加固	1. 洞口加固处理 2. 采用8厚钢板、L70*8角钢加固; 3. 钢板内敷结构胶 4. 先刷防锈漆、再刷防火漆	项	1	10584.01	10584.01	
32	040901010001	螺栓安装	1. 材料规格:M16对穿螺栓安装	套	48	21.44	1029.12	
33	01B006	拆除墙体保护性措施	拆除墙体保护性措施防止周围墙体垮塌	项	1	200.00	200.00	
34	01B011	人工搬运材料	人工搬运材料	工日	1	200.00	200.00	
		分部小计					13656.13	
		分部小计					14080.17	
		措施项目						
35	011701003001	脚手架	1. 整个施工期间脚手架租赁及运输费用	项	1	230.00	230.00	
		分部小计					230.00	
本页小计							12243.13	
合 计							45314.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表5

单位工程人材机分析表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	人工费	元	11308.929	1.00	11308.93
2	人工搬运材料	工日	2.000	200.00	400.00
	合计				11708.93
二、	材料				
1	脚手架租赁及运输费用	项	1.000	230.00	230.00
2	拆除墙体保护性措施	项	2.000	200.00	400.00
3	卫生保洁	项	1.000	200.00	200.00
4	白水泥	kg	0.070	0.41	0.03
5	板枋材杉木	m3	0.047	1988.42	93.46
6	苯丙清漆	kg	11.238	7.24	81.36
7	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	13.508	13.28	179.39
8	玻璃胶300ml	支	0.269	11.61	3.12
9	玻璃胶310g	支	0.238	11.61	2.76
10	玻璃胶335g	支	11.441	11.61	132.83
11	玻璃推拉门锁	把	0.495	6.70	3.32
12	不锈钢板 δ 1.0	m2	13.441	115.35	1550.42
13	不锈钢焊丝	kg	0.189	22.80	4.31
14	不锈钢角线20×20×1.0	m	3.248	4.96	16.11
15	不锈钢板304不锈钢 δ 1.0	m2	1.848	115.35	213.17
16	不锈钢卡口槽	m	1.018	19.87	20.23
17	不锈钢压条80×1.5	m	4.158	16.51	68.65
18	超薄型防火涂料	kg	21.410	8.47	181.34
19	成品腻子粉	kg	79.642	1.03	82.03
20	抽芯铆钉 φ 4×13	百个	2.151	8.00	17.21
21	醇酸防锈漆红丹	kg	2.371	9.74	23.09
22	低合金钢焊条E43系列	kg	57.823	10.00	578.23
23	低碳钢焊条J422 φ 4.0	kg	1.169	8.76	10.24
24	电	kW·h	46.145	0.61	28.15
25	电动装置（含遥控）	套	1.000	371.68	371.68
26	电焊条	kg	0.291	7.60	2.21
27	镀锌轻钢龙骨75×40	m	24.380	6.33	154.33
28	镀锌轻钢龙骨75×50	m	45.713	7.80	356.56
29	防火涂料稀释剂	kg	2.335	11.30	26.39
30	钢化玻璃 δ 10	m2	2.178	62.05	135.14
31	高强螺栓	套	117.504	7.07	830.75
32	工程用板枋材	m3	0.005	2566.00	12.83
33	滑轮	套	2.079	3.86	8.02
34	胶合板 δ 9	m2	0.901	19.46	17.53
35	胶黏剂DTA砂浆	m3	0.001	1240.00	1.24

编制人：

审核人：

编制日期：

单位工程人材机分析表

工程名称: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
36	角钢综合	kg	15.360	2.89	44.39
37	界面剂	kg	1.907	2.05	3.91
38	金属踢脚线综合	m2	2.268	120.84	274.07
39	不锈钢拉闸门	m2	3.043	182.43	555.13
40	锯木屑	m3	0.004	17.24	0.07
41	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.915	6.12	5.60
42	铝合金卷帘	m2	5.940	181.55	1078.41
43	铝合金双槽滑轨	m	2.178	1.07	2.33
44	铝合金型材综合	kg	4.811	25.92	124.70
45	铝拉铆钉	百个	0.079	10.10	0.80
46	氯丁橡胶黏接剂	kg	5.092	16.17	82.34
47	棉纱	kg	0.193	10.73	2.07
48	膨胀螺栓M12×100	套	31.482	1.70	53.52
49	膨胀螺栓M8	套	48.658	0.69	33.57
50	其他材料费	元	33.054	1.00	33.05
51	气排钉	盒	0.211	5.10	1.08
52	砂纸	张	4.897	1.05	5.14
53	石膏顶角线80×30	m	65.014	4.48	291.26
54	石料切割锯片	片	0.009	30.78	0.28
55	水	m3	0.203	3.30	0.67
56	水泥基自流平砂浆	m3	0.019	2407.08	45.73
57	水砂纸	张	0.561	0.50	0.28
58	松杂板枋材	m3	0.004	2566.00	10.26
59	羧甲基纤维素	kg	0.032	7.54	0.24
60	天然石材饰面板	m2	0.661	143.01	94.53
61	人造石英石600×600×20	m²	1.061	292.36	310.19
62	铁件综合	kg	1624.950	4.38	7117.28
63	万能胶	kg	0.994	11.51	11.44
64	橡胶板2mm	m2	9.818	260.00	2552.68
65	小五金费	元	2.376	1.00	2.38
66	油漆溶剂油	kg	0.742	8.05	5.97
67	圆钉	kg	4.798	6.20	29.75
68	云石胶	kg	0.442	37.43	16.54
69	防水纸面石膏板PC2400x1200x9.5	m2	97.520	9.74	949.84
70	自攻螺钉ST4×15	个	15.840	0.02	0.32
71	柴油【机械】	kg	12.608	7.04	88.76
72	电【机械】	kW·h	767.918	0.61	468.43
73	阻燃板9mm厚	m2	25.388	34.64	879.44
74	阻燃板9mm厚	m2	1.781	34.64	61.69
75	隔音棉	m2	24.150	23.51	567.77

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工	规费		
1	011601001002	砖砌体拆除	m3	1.5	121.38	0	0	33.69	14.63	13.67	5.39	4.83	0	13.96	169.03
	A15-2	砌体拆除 实心砖 眠墙	m3	1.5	121.38	0	0	33.69	14.63	13.67	5.39	4.83	0	13.96	169.03
2	011610002003	金属门窗拆除	樘	1	30.8	0	0	8.55	3.71	3.47	1.37	1.23	0	3.54	42.88
	A15-79	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	307.96	0	0	85.47	37.11	34.68	13.68	12.26	0	35.41	428.84
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	m2	6.46	5.14	0	0	1.43	0.62	0.58	0.23	0.2	0	0.59	7.15
	A15-54	龙骨及饰面拆除 楼地面 带龙骨木地板	10m2	0.646	51.37	0	0	14.25	6.19	5.78	2.28	2.04	0	5.91	71.53
4	010103002001	余方弃置	m3	1.92	84.3	29.39	41.61	34.94	15.17	14.18	5.59	5.01	0	17.12	207.37
	A15-82	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.192	457.26	0	0	126.89	55.1	51.49	20.3	18.2	0	52.57	636.72
	A15-84 换	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):13000	10m3	0.192	385.76	293.91	416.15	222.53	96.63	90.3	35.6	31.92	0	118.65	1437
5	011101006001	平面砂浆找平层	m2	10	10.09	8.16	0.78	3.02	1.31	1.22	0.48	0.43	0	1.99	24.04

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)									增值税	小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)						
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工	规费		
	A9-1	楼地面 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.1	1009.36	816.13	77.91	301.73	131.02	122.43	48.28	43.27	0	198.46	2403.59
6	040901010002	螺栓安装	套	48	6.98	9.08	0	3.61	1.75	1.08	0.78	0.68	0	1.77	21.44
	A3-78	高强螺栓 安装	10套	4.8	69.77	90.77	0	36.12	17.53	10.77	7.82	6.82	0	17.7	214.36
7	01B012	洞口加固	项	1	1776.07	3755.73	735.76	1261.81	610.22	380.88	270.7	236.34	0	677.66	8207.02
	A2-131	铁件安装	t	0.7038	2394.26	5036.25	946.51	1729.52	839.54	515.48	374.5	326.73	0	921.96	11165.91
	主材	硅酮结构密封胶	支	3.12		31									31
	A13-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.0792	302.59	126.26	0	83.96	36.46	34.07	13.43	12.04	0	46.15	558.96
	A13-181	金属面 超薄型防火涂料(耐火时间≥1h) 涂层厚度(mm) 2.0	100m2	0.0792	846.22	1319.57	878.96	478.74	207.88	194.26	76.6	68.66	0	317.11	3840.67
8	011207001004	墙面装饰板	m2	1.68	47.27	172.71	0	24.47	11.88	7.29	5.3	4.63	0	22	266.45
	A5-127	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.168	246.95	1328.44	0	127.84	62.06	38.1	27.68	24.15	0	153.29	1856.52

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)								增值税	小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值稅	小计
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工		
	A5-129 换	成品门窗套(筒子板)木质换为【阻燃板9mm厚】	10m2	0.168	225.69	398.67	0	116.84	56.72	34.82	25.3	22.07	0	807.91
9	011207001006	墙面装饰板	m2	5.57	46.04	144.94	0	12.78	5.55	5.18	2.04	1.83	0	222.1
	A10-165	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m2	0.0557	4604.45	14494.25	0	1277.73	554.84	518.46	204.43	183.26	0	22210.31
10	011207001003	墙面装饰板	m2	23	82.55	145.59	3.04	23.75	10.31	9.64	3.8	3.41	0	277.87
	A10-154	墙饰面 龙骨 基层 轻钢龙骨 中距 (mm以内) 竖603横1500	100m2	0.23	711.15	2460.71	0	197.34	85.69	80.08	31.57	28.3	0	3672.43
	A10-173	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m2	0.92	1628.16	1481.96	0	451.81	196.19	183.33	72.29	64.8	0	3882.5
	A10-158 换	墙饰面 石膏板基层 换为【阻燃板9mm厚】	100m2	0.23	676.78	3698.37	304.02	272.18	118.19	110.44	43.55	39.04	0	5396.97
	A10-157 换	墙饰面 玻璃 棉毡隔声层 换为【隔音棉】	100m2	0.23	354.42	2471.82	0	98.36	42.71	39.91	15.74	14.11	0	3187.81

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)									
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值税	小计
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工	规费	
11	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	46	19.91	7.39	0	5.53	2.4	2.24	0.88	0.79	0	35.79
	A13-197	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍	100m2	0.46	1609.89	648.75	0	446.74	193.99	181.27	71.48	64.07	0	2948.86
	A13-199 换	抹灰面油漆 乳胶漆 每增 加一遍 换为 【苯丙清漆】	100m2	0.46	381.55	90.3	0	105.88	45.98	42.96	16.94	15.19	0	629.73
12	010802003001	钢质防火门	m2	1.89	52.88	5.11	0	27.38	13.29	8.16	5.93	5.17	0	93.05
	A5-22	钢质防火门安 装	100m2	0.0189	5288.12	511.18	0	2737.66	1328.9	815.96	592.8	517.18	0	9305.29
13	010803001001	金属(闸)门	m2	3.15	86.58	178.97	0	44.83	21.76	13.36	9.7	8.47	0	338.31
	A5-24 换	不锈钢格栅防 盗门安装 换 为【304不锈 钢拉闸门】	100m2	0.0315	8658.46	17897.14	0	4482.48	2175.87	1336	970.61	846.8	0	33831.51
14	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	m2	0.96	85.98	143.19	8.06	48.69	23.64	14.51	10.54	9.2	0	311.65

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										增值税	小计				
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					管理费			利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费
	A5-131 换	镜面不锈钢包门框 钢龙骨换为【不锈钢角线20×20×1.0】换为【阻燃板9mm厚】	100m2	0.0096	8598.15	14318.82	806.13	4868.6	2363.3	1451.08	1054.22	919.74	0	2573.25	31164.95					
15	011505010001	镜面玻璃	m2	1.98	258.46	176.15	0	133.81	64.95	39.88	28.97	25.28	0	51.16	619.58					
	A5-189 换	橱窗制作安装（玻璃厚度10mm）单面，换为【钢化玻璃δ10】	100m2	0.0198	25846.63	17614.98	0	13380.8	6495.26	3988.14	2897.4	2527.8	0	5115.82	61958.23					
16	010803001002	金属卷帘（间）门	m2	5.94	146.7	257.07	5.21	78.64	38.18	23.44	17.03	14.86	0	43.89	531.5					
	A5-28	卷帘（间）铝合金	100m2	0.0594	8309.63	19223.48	80.44	4343.54	2108.42	1294.59	940.53	820.55	0	2876.14	34833.23					
	A5-32	电动装置	套	1	377.82	385.11	26.14	209.13	101.52	62.33	45.28	39.51	0	89.84	1088.04					
17	011108001001	石材台面	m2	1.01	96.93	361.17	0	26.9	11.68	10.91	4.31	3.86	0	43.65	528.63					
	A14-32	石材台面	10m2	0.101	969.27	3611.64	0	268.98	116.8	109.14	43.04	38.58	0	436.49	5286.38					
18	011103004001	塑料卷材楼地面	m2	9.35	27.1	287.7	0.15	7.56	3.28	3.07	1.21	1.08	0	29.03	351.53					
	A9-78	橡塑面层 橡胶板	100m2	0.0935	1705.86	28235.88	0	473.39	205.56	192.08	75.75	67.89	0	2737.36	33152.49					

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)					增值稅	
									管理费	利润	总价措施	其中:安 全文明施 工	规费		
	A9-18 换	整体面层 水 泥基层4mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.0935	1003.89	534.2	14.66	282.66	122.74	114.69	45.23	40.54	0	165.19	2000.6
19	011105006001	金属踢脚线	m2	2.16	30.93	126.88	0	8.58	3.73	3.48	1.38	1.23	0	14.98	181.37
	A9-125	金属踢脚线	100m2	0.0216	3092.57	12688.2	0	858.17	372.65	348.22	137.3	123.08	0	1497.5	18136.44
20	011501011001	矮柜	个	1	36.12	254.52	0	10.02	4.35	4.07	1.6	1.44	0	27.06	327.72
	A14-10	成品矮柜	m2	0.42	86	606	0	23.85	10.36	9.68	3.81	3.42	0	64.43	780.28
21	01B015	拆除墙体保护 性措施	项	1	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	补子目1	拆除墙体保护 性措施	项	1	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
22	01B009	卫生保洁	项	1	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	补子目1	卫生保洁	项	1	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
23	01B014	人工搬运材料	工日	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	补充人工002	人工搬运材料	工日	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
24	011610002004	金属门窗拆除	樘	1	20.54	0	0	5.7	2.47	2.31	0.91	0.82	0	2.36	28.59
	A15-77	门窗拆除 整 樘门窗	10樘	0.1	205.35	0	0	56.97	24.74	23.12	9.11	8.17	0	23.61	285.93
25	011601001003	砖砌体拆除	m3	0.99	121.38	0	0	33.69	14.63	13.67	5.39	4.83	0	13.96	169.03

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费		
	A15-2	砌体拆除 实心砖 眠墙	m3	0.99	121.38	0	0	33.69	14.63	13.67	5.39	4.83	0	13.96	169.03
26	010103002002	余方弃置	m3	1.1	84.3	29.39	41.62	34.95	15.17	14.17	5.59	5.01	0	17.12	207.37
	A15-82	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.11	457.26	0	0	126.89	55.1	51.49	20.3	18.2	0	52.57	636.72
	A15-84 换	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):13000	10m3	0.11	385.76	293.91	416.15	222.53	96.63	90.3	35.6	31.92	0	118.65	1437
27	020204009001	槛垫石、过门石、分心石	m	2.6	14.18	38.93	0.23	4	1.74	1.62	0.64	0.57	0	5.16	62.51
	A9-161	零星装饰项目 石材 砂浆	100m2	0.00624	5910.47	16220.51	96.24	1666.88	723.81	676.36	266.71	239.07	0	2150.47	26044.57
28	011201001001	墙面一般抹灰	m2	1.78	19.35	12.75	1.32	5.74	2.49	2.33	0.92	0.82	0	3.52	42.68
	A10-1 换	一般抹灰 内墙 (20mm) 实际厚度(mm):30	100m2	0.0178	1935.45	1274.69	131.95	573.7	249.12	232.79	91.79	82.28	0	352.42	4268.21
29	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	1.78	19.92	8.19	0	5.52	2.4	2.24	0.88	0.79	0	3.02	36.65
	A13-197	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍	100m2	0.0178	1609.89	648.75	0	446.74	193.99	181.27	71.48	64.07	0	243.48	2948.86

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)									
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)				增值税	小计
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工	规费	
	A13-199	抹灰面油漆 乳胶漆 每增 加一遍	100m2	0.0178	381.55	169.86	0	105.88	45.98	42.96	16.94	15.19	0	716.45
30	011207001005	墙面装饰板	m2	6.03	46.04	144.94	0	12.78	5.55	5.18	2.04	1.83	0	222.1
	A10-165	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m2	0.0603	4604.45	14494.25	0	1277.73	554.84	518.46	204.43	183.26	0	22210.31
31	01B010	洞口加固	项	1	2293.2	4835.62	955.6	1625.68	785.81	491.53	348.34	304.16	0	10584.01
	A2-131	铁件安装	t	0.9024	2394.26	5036.25	946.51	1729.52	839.54	515.48	374.5	326.73	0	11165.91
	主材	硅酮结构密封胶	支	4		31								31
	A13-171	金属面 红丹 防锈漆一遍	100m2	0.11544	302.59	126.26	0	83.96	36.46	34.07	13.43	12.04	0	558.96
	A13-181	金属面 超薄 型防火涂料(耐火时间≥1h) 涂层厚度(mm) 2.0	100m2	0.11544	846.22	1319.57	878.96	478.74	207.88	194.26	76.6	68.66	0	3840.6
32	040901010001	螺栓安装	套	48	6.98	9.08	0	3.61	1.75	1.08	0.78	0.68	0	21.44
	A3-78	高强螺栓 安 装	10套	4.8	69.77	90.77	0	36.12	17.53	10.77	7.82	6.82	0	214.36
33	01B006	拆除墙体保护 性措施	项	1	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200

编制人:

审核人:

编制日期:

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程和单价措施项目	1591.44	
1.1	其中: 人工费	420.41	
1.2	其中: 施工机具使用费	1.00	
1.3	其中: 安全文明施工费	28.02	
二	其他项目费		—
三	甲供费用 (单列不计入造价)		
四	人工费调整 (含税)		
4.1	人工费价差		
4.2	人工费价差增值税		—
五	含税工程造价	1591.44	
单位工程数据:			
	人工费	420.84	
	材料费	58.64	
	施工机具使用费	1	
	费用	147.72	
	主材费	832.5	
	设备费		
	增值税	131.54	
	招标控制价合计:	1,591.44	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
 标段: 南院区门诊西楼3楼候诊大厅局部墙体拆除及加固项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: 48W 3. 规格: 600*600	套	2	166.93	333.86	
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: PC 3. 规格: 220V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	2	23.66	47.32	
3	030404035001	插座	1. 名称: 5孔插座 2. 材质: PC 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	6	30.80	184.80	
4	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV2.5	m	80	3.62	289.60	
5	171411002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PVC	m	14	30.99	433.86	
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: 超六类网线 3. 敷设方式: 管内穿线	m	50	6.04	302.00	
		分部小计					1591.44	
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							1591.44	
合 计							1591.44	

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表


工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价 (元)										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细 (不重复计入小计)					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中:安 全文明施 工	规费		
1	030412001001	普通灯具	套	2	19.68	126.57	0	6.9	3.16	2.35	1.39	1.29	0	13.78	166.93
	C4-14-2	吸顶灯具安装 (灯罩周长(mm) ≤1100)	套	2	19.68	5.37	0	6.9	3.16	2.35	1.39	1.29	0	13.78	166.93
	主材	吸顶灯600*600	套	2.02		120									120
2	030404034001	照明开关	个	2	8.15	10.7	0	2.86	1.31	0.97	0.58	0.54	0	1.95	23.66
	C4-14-347	普通开关、按钮 安装 跷板暗 开关 单控 ≤3 联	套	2	8.15	0.79	0	2.86	1.31	0.97	0.58	0.54	0	1.95	23.66
	主材	单联单控开关	只	2.04		9.72									9.72
3	030404035001	插座	个	6	8.03	17.41	0	2.82	1.29	0.96	0.57	0.53	0	2.54	30.8
	C4-14-368	普通插座安装 单相 暗插座 电流(A) ≤15	套	6	8.03	0.52	0	2.82	1.29	0.96	0.57	0.53	0	2.54	30.8
	主材	插座	套	6.12		16.56									16.56
4	030411004001	配线	m	80	1.03	1.94	0	0.36	0.17	0.12	0.07	0.07	0	0.3	3.62
	C4-13-78	线槽配线 导线 截面(mm ²) ≤2.5	10m	8	10.25	0.59	0	3.59	1.65	1.22	0.72	0.67	0	2.99	36.21
	主材	BV-2.5	m	92.8		1.62									1.62
5	171411002001	线槽	m	14	10.9	13.71	0	3.82	1.75	1.3	0.77	0.72	0	2.56	30.99

编制人:

审核人:

编制日期:



统一社会信用代码
914419007799897477

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 华伦中建建设股份有限公司 注册资本 人民币陆仟捌佰万元
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期 2005年09月21日
法定代表人 高桦 营业期限 长期

经营范围

工程咨询(咨询);政府采购招标代理;工程造价咨询;工程审计咨询服务;工程管理服务;工程监理;企业管理咨询;建筑工程、市政工程、交通工程、节能环保工程、设计咨询;项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、节能评估报告、环境影响评价、项目论证、测绘服务;建筑技术咨询;建筑工程评估咨询;市政工程评估咨询;交通运输评估咨询;土木工程评估咨询;建设工程评估咨询;施工图审查;建筑节能技术研发;成果转让;土木工程、建筑、计算机信息系统集成设备、电子产品、建筑材料的研究、销售及成果转让;土木工程、建设工程、市政工程、园林景观工程、城市道路工程、城市照明工程的设计、施工;变配电工程的设计;承接、维修、承试供电设施和受电设施;消防工程、消防设施维护保养、检测服务;智能工程的设计;研发电子设备及其销售;建筑材料(不含危险化学品)销售;装配式建筑及部件的研发、设计、生产、销售;配送、安装及售后服务工程;室内外装饰设计、施工;机械设备租赁;模板的生产及租赁;铝模的研发、生产、销售及租赁;自有物业租赁。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

注

所 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城3栋2单元801、802、803、808、809室

登记机关

2021



请于每年6月30日前报送年度报告,逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径:登陆企业信用信息公示系统,或“东莞市场监管”微信公众号。