

南院区综合楼7楼库房及门诊
东西楼2、3层连廊风机盘管
安装项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 15243.84元

(大写): 壹万伍仟贰佰肆拾叁元捌角肆分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

总 说 明

工程名称： 南院区综合楼7楼库房及门诊东西楼2、3层连廊风机盘管安装项目

第 2 页 共 2 页

≥)的产品。

(23) 金属骨料耐磨地面(环氧树脂耐磨地坪):西卡(瑞士)、福斯乐(东莞)、耐迪斯(广州)等同类品质(品质等级≥)的产品。

(24) 给排水阀门、水表:欧特莱、宁波埃美柯、上海冠龙、上海开维喜等同类品质(品质等级≥)的产品。

(25) 墙面基层板:中材宜昌、瑞士珍珠、广东挨特尼特等同类品质(品质等级≥)的产品。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：南院区综合楼7楼库房及门诊东西楼2、3层连廊风机盘管安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南院区综合
楼7楼库房及门诊东
西楼2、3层连廊风
机盘管安装项目

工程名称：2025年南院区门诊东西二楼连廊安装风机盘管

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-85WA L=850m/h ³ Q=4.5/6.75KW N=79W 三排管, 风压12 Pa	台	2	1223.01	2446.02	
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：镀锌管 2. 规格、压力等级：焊接钢管 DN25 3. 连接形式：焊接 4. 保温：B1级橡塑保温 δ 20mm	m	11	64.07	704.77	
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：空调供回水管道 2. 规格、压力等级：焊接钢管 DN20 3. 连接形式：焊接 4. 保温：B1级橡塑保温 δ 30mm	m	17	52.38	890.46	
4	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：出风口 2. 规格：600*230	个	2	162.93	325.86	
5	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：回风口 2. 规格：300*300	个	2	103.12	206.24	
6	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：天圆地方 2. 规格：300*300*250	个	2	135.82	271.64	
7	030702008002	柔性软风管	1. 名称：金属软风管 2. 规格：DN250	m	10	41.33	413.30	
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格：DN20	个	4	70.64	282.56	
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：铜质 3. 规格：DN20	个	2	87.16	174.32	
10	031003010001	金属软管	1. 名称：不锈钢软管DN20 2. 规格：DN20*250	个	4	10.50	42.00	
11	031001006001	塑料管	1. 名称：冷凝水管PVC25 2. 焊接方法：粘接 3. 保温：B1级橡塑保温 δ 20mm	m	14	32.56	455.84	
本页小计							6213.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：南院区综合楼7楼库房及门诊东西楼2、3层连廊风机盘管安装项目

工程名称：2025年南院区门诊东西二楼连廊安装风机盘管

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-7-5
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	索赔与现场签证费			
6	增值税			
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机分析表

工程名称：2025年南院区门诊东西二楼连廊安装风机盘管

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	人工费	元	1505.335	1.00	1505.34
	合计				1505.34
二、	材料				
1	白布	kg	0.014	6.40	0.09
2	扁钢59以内	kg	5.460	3.83	20.91
3	丙酮	kg	0.092	9.65	0.89
4	不锈钢U形卡	个	13.330	1.18	15.73
5	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.041	61.17	2.51
6	低碳钢焊条J427 ϕ 3.2	kg	0.305	14.29	4.36
7	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.007	2.83	0.02
8	镀锌弹簧垫圈M10	个	8.480	0.09	0.76
9	镀锌电缆卡子2×35	套	1.874	1.16	2.17
10	镀锌垫圈M10	个	16.960	0.17	2.88
11	镀锌六角螺母M10	10个	2.544	3.22	8.19
12	镀锌铁丝 ϕ 2.8~4.0	kg	0.152	6.20	0.94
13	钢锯条	条	0.068	1.00	0.07
14	割管刀片	片	0.368	4.71	1.73
15	焊接钢管DN20	m	0.041	6.00	0.25
16	黑玛钢活接头DN20	个	6.060	1.20	7.27
17	黑玛钢六角内接头DN20	个	4.848	0.70	3.39
18	机油	kg	0.566	12.34	6.98
19	角钢50×5以内	kg	5.836	3.74	21.83
20	角钢63以内	kg	1.184	3.21	3.80
21	聚氯乙烯薄膜	kg	0.020	12.68	0.25
22	聚四氟乙烯生料带宽20	m	48.260	0.35	16.89
23	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.200	21.60	4.32
24	螺纹阀门DN15	个	0.036	21.64	0.78
25	螺纹阀门DN20	个	0.013	24.60	0.32
26	铝箔胶带45	卷	1.393	16.94	23.60
27	煤油	kg	5.600	10.50	58.80
28	棉纱	kg	0.100	12.24	1.22
29	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.286	21.50	6.15
30	尼龙砂轮片 ϕ 500×25×4	片	0.016	28.30	0.45
31	破布	kg	0.338	5.80	1.96
32	其他材料费	元	0.368	1.00	0.37
33	其他材料费	元	2.147	1.00	2.15
34	汽油综合	kg	0.021	8.62	0.18
35	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.156	3.66	0.57
36	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.091	3.66	0.33

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称：2025年南院区门诊东西二楼连廊安装风机盘管

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）									
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）				增值税	小计
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费	
1	030701004001	风机盘管	台	2	141.18	918.88	9.2	52.77	24.15	17.96	10.66	9.88	0	1223.01
	C7-1-33	风机盘管安装吊顶式	台	2	141.18	64.88	9.2	52.77	24.15	17.96	10.66	9.88	0	1223.01
	主材	风机盘管FP-85	台	2		854								854
2	031001001002	镀锌钢管	m	11	27.63	20.79	0.49	9.87	4.52	3.36	1.99	1.85	0	64.07
	C10-1-14	给排水管道室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径 (mm)以内) 25	10m	1.1	235.03	15.44	4.87	84.18	38.53	28.64	17.01	15.76	0	510.61
	主材	镀锌钢管DN25	m	10.901		10.1								10.1
	主材	给室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	12.54		2.53								2.53
	C12-4-314	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m3	0.05996958	757.38	159.65	0	265.77	121.64	90.43	53.7	49.76	0	2385.81
	主材	橡塑管壳30mm	m3	0.062		976.72								976.72
3	031001001001	镀锌钢管	m	17	23.33	16.09	0.33	8.31	3.8	2.83	1.68	1.56	0	52.38

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费		
	C7-3-44	铝合金风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤ 1280	个	2	23.23	3.17	0.04	8.17	3.74	2.78	1.65	1.53	0	8.51	103.12
	主材	回风口300*300	个	2		60									60
6	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	个	2	23.23	93.17	0.04	8.17	3.74	2.78	1.65	1.53	0	11.21	135.82
	C7-3-44	铝合金风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤ 1280	个	2	23.23	3.17	0.04	8.17	3.74	2.78	1.65	1.53	0	11.21	135.82
	主材	天圆地方300*300*250	个	2		90									90
7	030702008002	柔性软风管	m	10	4.57	31.75	0	1.6	0.73	0.55	0.32	0.3	0	3.41	41.33
	C7-2-139	柔性软风管安装 无保温套 管直径(mm) ≤ 250	m	10	4.57	1.57	0	1.6	0.73	0.55	0.32	0.3	0	3.41	41.33
	主材	柔性软风管DN250	m	10		30.18									30.18
8	031003001001	螺旋阀门	个	4	8.89	50.75	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	5.83	70.64
	C10-5-2	管道附件 螺旋阀门安装 公称直径(mm 以内) 20	个	4	8.89	5.3	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	5.83	70.64

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称：2025年南院区门诊东西二楼连廊安装风机盘管

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费		
	C12-4-314	橡塑管壳安装 (管道) 管道 DN50mm以下	m3	0.08586 718	757.38	159.65	0	265.77	121.64	90.43	53.7	49.76	0	196.99	2385.81
	主材	B1级橡塑保温 δ 20mm	m3	0.088		976.72									976.72
12	030408002001	控制电缆	m	8	3.14	3.6	0	1.1	0.5	0.37	0.22	0.21	0	0.71	8.54
	C4-9-263	室内铜芯控制 电缆敷设 电 缆芯数(芯) ≤6	10m	0.8	31.36	3.53	0	11	5.04	3.74	2.22	2.06	0	7.05	85.42
	主材	控制电缆KVV5* 0.75	m	8.12		3.2									3.2
13	030404034001	照明开关	个	2	8.15	21.16	0	2.86	1.31	0.97	0.58	0.54	0	2.9	35.07
	C4-14-347	普通开关、按 钮安装 跷板 暗开关 单控 ≤3 联	套	2	8.15	0.76	0	2.86	1.31	0.97	0.58	0.54	0	2.9	35.07
	主材	旋钮开关	只	2.04		20									20

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南院区综合
楼7楼库房及门诊东
西楼2、3层连廊风
机盘管安装项目

工程名称：2025年南院区门诊东西三楼连廊安装风机盘管

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-85WA L=850m/h 3. Q=4.5/6.75KW N=79W 三排管, 风压12 Pa	台	2	1223.01	2446.02	
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：镀锌管 2. 规格、压力等级：焊接钢管 DN25 3. 连接形式：焊接 4. 保温：B1级橡塑保温 δ 30mm	m	11	64.07	704.77	
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：镀锌管 2. 规格、压力等级：焊接钢管 DN20 3. 连接形式：焊接 4. 保温：B1级橡塑保温 δ 30mm	m	17	52.38	890.46	
4	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：出风口 2. 规格：600*230	个	2	162.93	325.86	
5	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：回风口 2. 规格：300*300	个	2	103.12	206.24	
6	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：天圆地方 2. 规格：300*300*250	个	2	135.82	271.64	
7	030702008002	柔性软风管	1. 名称：金属软风管 2. 规格：DN250	m	10	41.33	413.30	
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜质 3. 规格：DN20	个	4	70.64	282.56	
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：铜质 3. 规格：DN20	个	2	87.16	174.32	
10	031003010001	金属软管	1. 名称：不锈钢软管DN20 2. 规格：DN20*250	个	4	10.50	42.00	
11	031001006001	塑料管	1. 名称：冷凝水管PVC25 2. 焊接方法：粘接 3. 保温：B1级橡塑保温 δ 20mm	m	14	32.56	455.84	
本页小计							6213.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：南院区综合楼7楼库房及门诊东西楼2、3层连廊风机盘管安装项目

工程名称：2025年南院区门诊东西三楼连廊安装风机盘管

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-7-5
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	索赔与现场签证费			
6	增值税			
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机分析表

工程名称：2025年南院区门诊东西三楼连廊安装风机盘管

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	人工费	元	1505.335	1.00	1505.34
	合计				1505.34
二、	材料				
1	白布	kg	0.014	6.40	0.09
2	扁钢59以内	kg	5.460	3.83	20.91
3	丙酮	kg	0.092	9.65	0.89
4	不锈钢U形卡	个	13.330	1.18	15.73
5	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.041	61.17	2.51
6	低碳钢焊条J427 φ3.2	kg	0.305	14.29	4.36
7	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.007	2.83	0.02
8	镀锌弹簧垫圈M10	个	8.480	0.09	0.76
9	镀锌电缆卡子2×35	套	1.874	1.16	2.17
10	镀锌垫圈M10	个	16.960	0.17	2.88
11	镀锌六角螺母M10	10个	2.544	3.22	8.19
12	镀锌铁丝 φ2.8~4.0	kg	0.152	6.20	0.94
13	钢锯条	条	0.068	1.00	0.07
14	割管刀片	片	0.368	4.71	1.73
15	焊接钢管DN20	m	0.041	6.00	0.25
16	黑玛钢活接头DN20	个	6.060	1.20	7.27
17	黑玛钢六角内接头DN20	个	4.848	0.70	3.39
18	机油	kg	0.566	12.34	6.98
19	角钢50×5以内	kg	5.836	3.74	21.83
20	角钢63以内	kg	1.184	3.21	3.80
21	聚氯乙烯薄膜	kg	0.020	12.68	0.25
22	聚四氟乙烯生料带宽20	m	48.260	0.35	16.89
23	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.200	21.60	4.32
24	螺纹阀门DN15	个	0.036	21.64	0.78
25	螺纹阀门DN20	个	0.013	24.60	0.32
26	铝箔胶带45	卷	1.393	16.94	23.60
27	煤油	kg	5.600	10.50	58.80
28	棉纱	kg	0.100	12.24	1.22
29	尼龙砂轮片 φ400	片	0.286	21.50	6.15
30	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.016	28.30	0.45
31	破布	kg	0.338	5.80	1.96
32	其他材料费	元	0.368	1.00	0.37
33	其他材料费	元	2.147	1.00	2.15
34	汽油综合	kg	0.021	8.62	0.18
35	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.156	3.66	0.57
36	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.091	3.66	0.33

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）									
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）				增值税	小计
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费	
1	030701004001	风机盘管	台	2	141.18	918.88	9.2	52.77	24.15	17.96	10.66	9.88	0	1223.01
	C7-1-33	风机盘管安装吊顶式	台	2	141.18	64.88	9.2	52.77	24.15	17.96	10.66	9.88	0	1223.01
	主材	风机盘管FP-85	台	2		854								854
2	031001001002	镀锌钢管	m	11	27.63	20.79	0.49	9.87	4.52	3.36	1.99	1.85	0	64.07
	C10-1-14	给排水管道室内镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）25	10m	1.1	235.03	15.44	4.87	84.18	38.53	28.64	17.01	15.76	0	510.61
	主材	镀锌钢管DN25	m	10.901		10.1								10.1
	主材	给水平室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	12.54		2.53								2.53
	C12-4-314	橡塑管壳安装（管道）管道DN50mm以下	m3	0.05996958	757.38	159.65	0	265.77	121.64	90.43	53.7	49.76	0	2385.81
	主材	橡塑管壳30mm	m3	0.062		976.72								976.72
3	031001001001	镀锌钢管	m	17	23.33	16.09	0.33	8.31	3.8	2.83	1.68	1.56	0	52.38

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

综合单价（元）															
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	小计
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费		
	C7-3-44	铝合金风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤ 1280	个	2	23.23	3.17	0.04	8.17	3.74	2.78	1.65	1.53	0	8.51	103.12
	主材	回风口300*300	个	2		60									60
6	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	个	2	23.23	93.17	0.04	8.17	3.74	2.78	1.65	1.53	0	11.21	135.82
	C7-3-44	铝合金风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤ 1280	个	2	23.23	3.17	0.04	8.17	3.74	2.78	1.65	1.53	0	11.21	135.82
	主材	天圆地方300*300*250	个	2		90									90
7	030702008002	柔性软风管	m	10	4.57	31.75	0	1.6	0.73	0.55	0.32	0.3	0	3.41	41.33
	C7-2-139	柔性软风管安装 无保温套管 直径(mm) ≤ 250	m	10	4.57	1.57	0	1.6	0.73	0.55	0.32	0.3	0	3.41	41.33
	主材	柔性软风管DN250	m	10		30.18									30.18
8	031003001001	螺纹阀门	个	4	8.89	50.75	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	5.83	70.64
	C10-5-2	管道附件 螺纹阀门安装 公称直径(mm 以内) 20	个	4	8.89	5.3	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	5.83	70.64

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

工程名称：2025年南院区门诊东西三楼连廊安装风机盘管

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中:安全文明施工	规费		
	C12-4-314	橡塑管壳安装 (管道) 管道 DN50mm以下	m3	0.08586718	757.38	159.65	0	265.77	121.64	90.43	53.7	49.76	0	196.99	2385.81
	主材	B1级橡塑保温 δ 20mm	m3	0.088		976.72									976.72
12	030408002001	控制电缆	m	8	3.14	3.6	0	1.1	0.5	0.37	0.22	0.21	0	0.71	8.54
	C4-9-263	室内铜芯控制 电缆敷设(芯) ≤6	10m	0.8	31.36	3.53	0	11	5.04	3.74	2.22	2.06	0	7.05	85.42
	主材	控制电缆KVV5* 0.75	m	8.12		3.2									3.2
13	030404034001	照明开关	个	2	8.15	21.16	0	2.86	1.31	0.97	0.58	0.54	0	2.9	35.07
	C4-14-347	普通开关、按钮 安装 跷板 暗开关 单控 ≤3 联	套	2	8.15	0.76	0	2.86	1.31	0.97	0.58	0.54	0	2.9	35.07
	主材	旋钮开关	只	2.04		20									20

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南院区综合
楼7楼库房及门诊东
西楼2、3层连廊风
机盘管安装项目

工程名称：2025年南院区综合楼中医科库房安装风机盘管

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68WA L=680m/h3 Q=3.6/5.4KW N=72W 三排管, 风压12 Pa	台	1	1156.52	1156.52	
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 镀锌管 2. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN20 3. 连接形式: 焊接 4. 保温: B1级橡塑保温 δ 30mm	m	6	52.38	314.28	
3	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 出风口 2. 规格: 600*230	个	1	162.93	162.93	
4	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 回风口 2. 规格: 300*300	个	1	103.12	103.12	
5	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 天圆地方 2. 规格: 300*300*250	个	1	135.82	135.82	
6	030702008001	柔性软风管	1. 名称: 金属软风管 2. 规格: DN250	m	5	41.33	206.65	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN20	个	2	70.64	141.28	
8	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN20	个	1	87.16	87.16	
9	031003010001	金属软管	1. 名称: 不锈钢软管DN20 2. 规格: DN20*250	个	2	10.50	21.00	
10	031001006001	塑料管	1. 名称: 冷凝水管PVC25 2. 焊接方法: 粘接 3. 保温: B1级橡塑保温 δ 20mm	m	5	32.56	162.80	
11	030408002001	控制电缆	1. 名称: 空调控制电缆 2. 规格: KVV5*0.75	m	4	8.54	34.16	
12	030404034001	照明开关	1. 名称: 旋钮开关 2. 安装方式: 暗装	个	1	35.07	35.07	
		分部小计					2560.79	
本页小计							2560.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：南院区综合楼7楼库房及门诊东西楼2、3层连廊风机盘管安装项目

工程名称: 2025年南院区综合楼中医科库房安装风机盘管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机分析表

工程名称：2025年南院区综合楼中医科库房安装风机盘管

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	人工费	元	516.802	1.00	516.80
	合计				516.80
二、	材料				
1	白布	kg	0.007	6.40	0.04
2	扁钢59以内	kg	2.730	3.83	10.46
3	丙酮	kg	0.033	9.65	0.32
4	不锈钢U形卡	个	6.665	1.18	7.86
5	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	61.17	1.16
6	低碳钢焊条J427 φ3.2	kg	0.151	14.29	2.16
7	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.004	2.83	0.01
8	镀锌弹簧垫圈M10	个	4.240	0.09	0.38
9	镀锌电缆卡子2×35	套	0.937	1.16	1.09
10	镀锌垫圈M10	个	8.480	0.17	1.44
11	镀锌六角螺母M10	10个	1.272	3.22	4.10
12	镀锌铁丝 φ2.8~4.0	kg	0.027	6.20	0.17
13	钢锯条	条	0.034	1.00	0.03
14	割管刀片	片	0.097	4.71	0.46
15	焊接钢管DN20	m	0.008	6.00	0.05
16	黑玛钢活接头DN20	个	3.030	1.20	3.64
17	黑玛钢六角内接头DN20	个	2.424	0.70	1.70
18	机油	kg	0.129	12.34	1.59
19	角钢50×5以内	kg	2.918	3.74	10.91
20	角钢63以内	kg	0.592	3.21	1.90
21	聚氯乙烯薄膜	kg	0.010	12.68	0.13
22	聚四氟乙烯生料带宽20	m	12.345	0.35	4.32
23	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.100	21.60	2.16
24	螺纹阀门DN15	个	0.018	21.64	0.39
25	螺纹阀门DN20	个	0.002	24.60	0.05
26	铝箔胶带45	卷	0.366	16.94	6.20
27	煤油	kg	2.800	10.50	29.40
28	棉纱	kg	0.050	12.24	0.61
29	尼龙砂轮片 φ400	片	0.066	21.50	1.42
30	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	28.30	0.23
31	破布	kg	0.064	5.80	0.37
32	其他材料费	元	0.097	1.00	0.10
33	其他材料费	元	0.975	1.00	0.98
34	汽油综合	kg	0.010	8.62	0.09
35	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.078	3.66	0.29
36	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.019	3.66	0.07

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费		
1	030701004001	风机盘管	台	1	141.18	857.88	9.2	52.77	24.15	17.96	10.66	9.88	0	95.49	1156.52
	C7-1-33	风机盘管安装 吊顶式	台	1	141.18	64.88	9.2	52.77	24.15	17.96	10.66	9.88	0	95.49	1156.52
	主材	风机盘管FP-68	台	1		793									793
2	031001001001	镀锌钢管	m	6	23.33	16.09	0.33	8.31	3.8	2.83	1.68	1.56	0	4.33	52.38
	C10-1-13	给排水管道 室内镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径（mm） 以内） 20	10m	0.6	195.7	11.77	3.34	69.86	31.97	23.77	14.12	13.08	0	33.47	405.37
	主材	镀锌钢管DN20	m	5.946		7.02									7.02
	主材	给水管室内镀锌 钢管螺纹管件 DN20	个	7.26		1.79									1.79
	C12-4-314	橡塑管壳安装 (管道) 管道 DN50mm以下	m3	0.02978958	757.38	159.65	0	265.77	121.64	90.43	53.7	49.76	0	196.99	2385.81
	主材	橡塑管壳30mm	m3	0.031		976.72									976.72
3	030703011001	铝及铝合金风 口、散流器	个	1	45.88	87.44	0.04	16.12	7.37	5.48	3.27	3.02	0	13.45	162.93
	C7-3-45	铝合金风口安 装 百叶风口 周长(mm) ≤ 1800	个	1	45.88	4.44	0.04	16.12	7.37	5.48	3.27	3.02	0	13.45	162.93

编制人：

审核人：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表



工程名称：2025年南院区综合楼中医科库房安装风机盘管

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）										小计
					人工费	材料费	机械费	费用	费用明细（不重复计入小计）					增值税	
									管理费	利润	总价措施	其中：安全文明施工	规费		
	C10-5-2	管道附件 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	8.89	5.3	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	5.83	70.64
	主材	铜质闸阀DN20	个	2.02		45									45
8	031003001002	螺纹阀门	个	1	8.89	65.9	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	7.2	87.16
	C10-5-2	管道附件 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	8.89	5.3	1.53	3.64	1.67	1.24	0.73	0.68	0	7.2	87.16
	主材	Y型过滤器DN20	个	1.01		60									60
9	031003010001	金属软管	个	2	4.59	3.43	0	1.61	0.74	0.55	0.32	0.3	0	0.87	10.5
	C10-5-455	管道附件 卡紧式软管安装 公称直径(mm以内) 20	根	2	4.59	0.62	0	1.61	0.74	0.55	0.32	0.3	0	0.87	10.5
	主材	不锈钢软管DN20	根	2		2.81									2.81
10	031001006001	塑料管	m	5	12.78	12.57	0.02	4.49	2.06	1.53	0.91	0.84	0	2.69	32.56
	C10-3-75	空调凝结水塑料管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.5	81.36	1.64	0.2	28.62	13.1	9.74	5.78	5.36	0	14.8	179.22

编制人:

审核人:

编制日期:



443330594

营业执照

统一社会信用代码

914419007799897477

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统，了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 华伦中建建设股份有限公司

类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人 高烨

经营范围

工程造价咨询；政府采购招标代理；工程招标代理；全过程工程咨询；工程审计咨询服务；工程项目管理；工程监理；企业管理咨询；建筑工程、市政工程、交通工程的规划、设计咨询；项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、节能评估报告的编制、研究、评审、论证；测绘服务；建筑技术咨询；建设工程评估咨询；市政工程施工、交通工程评估咨询；土木工程评估咨询；建设工程评估咨询；施工图审查；建筑新材料研发、销售及成果转让；土木工程、建设工程、市政工程、园林景观工程、城市道路工程、城市照明工程的设计、施工；送、变电工程的设计；承接、承修、承试供电设施和受电设施；消防工程；消防设施维护保养、检测服务；智能工程的设计、研发电子设备器材销售；建筑材料（不含危险化学品）销售；装配式建筑及部件的研发、设计、生产、销售、配送、安装及售后服务工程；室内外装饰设计、施工；机械设备租赁；模板的生产及租赁；铝模的研发、生产、销售及租赁，自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。

途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

注册资本 人民币捌仟捌佰万元

成立日期 2005年09月21日

住所 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城3栋2单元801室



登记机关

2025

年06月26日